

Liceul Teoretic Rusestii Noi
r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinC meta.2000

Lista cu cantitațile de lucrări №

Extinderea Lucrărilor de pavaj

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de pavaj				
1	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m ²	5.750		
2	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, h=50mm	100m	5.750		
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gros.120 mm V=390 m ² x12 cm	m ³	46.800		
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.60 mm, culoarea gri, dimensiuni 10x20cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	575.000		
5	TRI1AA 08E3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe teren.	t	81.350		

Total: 140 000.00 Fără TVA

APROBAT
L.S.

