

Obiectul achiziției: Reparația capitală a acoperișului Bloc A2 și galerie
GM "Tudor Strișcă" s. Satul Nou

Formularul nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1.1

Bloc A2

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla, asbociment. PVC, carton, pinza, stuf. etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m ²	575,5
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala învelitori lor cu sau fara recuperarea materialelor	m ²	570,4
1.1.3	CE41A	Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic.	m ³	1,52
1.1.4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat-sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m ²	596,4
1.1.5	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, 24 mm grosime, la constructii obisnuite.	m ²	596,5
1.1.6	CE07A	Învelitori din plăci din tabla amprentata (tip țiglă) pentru învelitorile acoperisurilor.	m ²	596,5
1.1.7	CE42A	Executarea lucarnelor	buc.	5
1.1.8	CN50C	Tratament ignifug al lemnăriei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m ²	5,96
1.1.9	CE31D2	Streașină infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m.	m ²	25,8
1.1.10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36
1.1.11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	95,8
1.1.12	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m ³	9,5
1.1.13	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusive, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (BC 5/B 75)	m ³	9,5

Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1.2

Galeria

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1.2.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf. etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m ²	28,2
1.2.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala învelitori lor cu sau fara recuperarea	m ²	27,6

		materialelor.		
1.2.3	CE41A	Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic.	m ³	0,12
1.2.4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat-sub stratul de invelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate	m ²	33,86
1.2.5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din țigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, 24 mm grosime, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea zero se iau după proiect	m ²	33,8
1.2.6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor.	m ²	33,86
1.2.7	CN50C	Tratament ignifug al lemnăriei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m ²	0,34
1.2.8	CE31D2	Streașină infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0.4 m.	m ²	10,6
1.2.9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8
1.2.10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19
1.2.11	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m ³	1,9
1.2.12	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusive, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (BC 5/B 75)	m ³	1,9

APROBAT:

Intocmit:

director Căinăreanu Lidia
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

Verificat: Directia dezvoltare
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

teritoriului
V. Tocaru