



## Lista cu cantitațiile de lucrări №

### Deviz-oferta №

#### Lucrari de reparatie a Scolii Sportive nr 6

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de santehnice</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari santehnice</b>				
1	RpSD07 D	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 200-250 mm demontarea vanelor si clapetelor	buc	7,00		
2	RpAcA4 9C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	18,00		
3	RpAcH1 3A	Curatarea manuala de nisip umede a filtrelor	m3	3,00		
4	RpAcH0 6A	Curatarea manuala de depuneri a filtrelor , avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m	m3	3,00		
5	AcA04A	Montarea in filtru a conductelor din otel inoxidabil , asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	16,00		
6	AcF03A	Umpluturi in filtru cu nisip quartat ( material beneficiar )	m3	3,00		
7	AcF03A	Umpluturi in filtru cu nisip quartat	m3	2,00		
8	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,00		
9	IC13E	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 2 1/2"	m	28,00		
10	IA25D	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 400 - 600 mm K 0.4	buc	2,00		
11	RpIC38I	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm	buc	6,00		
12	RpIC38J	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm	buc	4,00		
13	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm	m	6,00		
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250mm	m	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
15	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 200 mm Mufa	buc	1,00		
16	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 200 mm stut	buc	2,00		
17	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de Reductie 200*160 mm	buc	2,00		
18	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de Reductie 160*110 mm	buc	2,00		
19	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de COT 200 mm 45*	buc	2,00		
20	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de Cot 200 mm 90 *	buc	1,00		
21	SB06F1	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de Teu 200 mm	buc	1,00		
22	SB06F k=1.5	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 200 mm Reductia D280*250 mm	buc	4,00		
23	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 250 mm Stut	buc	3,00		
24	SB06F1	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de Teu 250 mm	buc	1,00		
25	SB06F1	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de Teu 250 mm 250*200*250	buc	1,00		
26	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 250mm Cot 90	buc	4,00		
27	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 200 mm	buc	3,00		
28	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 250 mm	buc	3,00		
29	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm Vana				
30	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300 mm Vana	buc	3,00		
31	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200mm Clapeta	buc	2,00		
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari de montare</b>				
32	IA25D	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 400 - 600 mm	buc	2,00		
33	IA23A	Filtru de apa	buc	1,00		
34	SE57A	Montarea schimbatorului de caldura de 80 plastine Alfa Laval	buc	1,00		
		<b>Capitolul 1.3. Utilaj</b>				
35	pret	Pompa de apa d 50	buc	1,00		
36	pret	Schimbator de caldura 80 plastince Alfa Laval	buc	1,00		
37	pret	Separator de namol	buc	2,00		
38	pret	Filtru pentru apa D100	buc	1,00		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de ventilare</b>				
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari de montare</b>				
39	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw KT60-35-4	buc	1,00		
40	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton TD-350/125	buc	1,00		
41	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg BFK 60-35	buc	1,00		
42	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR60-35	buc	1,00		
43	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg VBR60-35-2	buc	1,00		
44	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00		
45	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw K250 L	buc	1,00		
46	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDK250-900	buc	1,00		
		<b>Capitolul 2.2. Lucrari de ventilare</b>				
47	pret	Быстрораземный хамут FK250	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
48	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,00		
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00		
50	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	60,00		
51	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6,00		
52	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	2,00		
53	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	66,00		
54	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	65,00		
55	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00		
56	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	30,00		
		<b>Capitolul 2.3. Utilaj</b>				
57	pret	Канальный вентилятор KE 60-35-4	buc	1,00		
58	pret	Канальный TD-350/125	buc	1,00		
59	pret	Касета фильтр FK-35 с фильтрующим элементом ВФК 60-35	buc	1,00		
60	pret	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,00		
61	pret	Канальный нагреватель VBR 60-35-4	buc	1,00		
62	pret	Заслонка с электроприводом	buc	1,00		
63	pret	Канальный вентилятор K250 L	buc	1,00		
64	pret	Шумоглушитель LDK 250-900	buc	1,00		
		<b>Capitolul 3. Lucrari de reparatie (sauna)</b>				
65	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,28		
66	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,56		

1	2	3	4	5	6	7
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pardosea	m2	11,56		
68	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	35,28		
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,51		
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,51		
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,05		
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,56		
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,51		
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,51		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,51		
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,51		
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,60		
78	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, cu sticla rezistenta la caldura	m2	1,20		