

**Reparatia si pavarea caii de acces  
spre gimnaziul Codreanca din s.  
Codreanca, r-nul Straseni.**

Formular Nr. 1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №  
Reparatia si pavarea caii de acces  
spre gimnaziul Codreanca din s. Codreanca, r-nul Straseni.**  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19 E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	604,000		
2	RpCS19 G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	286,000		
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II	100 m2	6,040		
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 1000x300x150 mm	m	286,000		
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	6,040		
6	DE18B	Pavaje executate din beton prefabricat de 200x100x60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	604,000		
7	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,000		
8	TsC03F1 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,724		
9	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	123,000		

**Total:**

Прямые затраты

Lei

Asigurarea medicala si sociala

Cheltuieli de transport

Cheltuieli de regie


Beneficiu

TVA

**Total deviz:**

Verificat:

Şef al Secţiei construcţii şi transport



Nicolae SÎRBU

Aprobat:

Conducătorul grupului  
de lucru pentru achiziţii publice



Mariana DÎMCENCO