

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat : Primăria satul Corlăteni
Raionul Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor : Lucrări de pavare a trotuarului de pe strada Nicolae Testemițeanu
(intersecția străzii Anatolie Baciș și strada Centrală)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari		
1	TsG02A	Curatarea terenului de jarba si buruieni	100m2	4,850
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente	m2	242,000
3	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru trotuare	m3	4,160
4	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren foarte tare	m3	32,640
5	Tr11AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	61,390
6	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	74,460
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x6 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	816,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	48,500
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj grosime de	m2	485,000

1	2	3	4	5
		4 cm in forma de caramida de culoare gri)		
10	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit la taluzul rambleului (Plasa VR diam 4 mm marime ochi 100*100 mm)	t	0,060
11	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0.02 mc/buc si 0.100 mc/buc inclusiv (Teava de evacuare a apei material din partea beneficiarului)	buc	1,000
12	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=10cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,300
13	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,030	100m2	-0,300 (Kr=5,000)

