

Obiectivul: Liceul Teoretic "Titu Maiorescu", șos.Hâncești, 13

Obiectul: Soluții arhitecturale (SA)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Timplarie		
1.1	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice la ferestre	kg	161,5000
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	204,8900
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti in jurul tocurilor	m2	220,0000
1.4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	200,9100
1.5	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,9800
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	220,0000
1.7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	372,3200
1.8	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	372,3200
1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3mm)	m2	220,0000
1.10	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	-220,0000
1.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	220,0000
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	220,0000
1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	220,0000
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	220,0000
1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	220,0000
1.16	CK18C adopt	Montare coltar simplu din aluminiu. (Nota: se exclud - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)	m	372,3200
1.17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. (latimea 400mm)	m	99,7000
1.18	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (latimea 200mm)	m	99,7000
1.19	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Nota: doar montarea)	kg	161,5000
		TOTAL Capitolul 1. Timplarie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.