

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Pretura sectorului Buiucani**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Pretura sectorului Buiucani**
- 3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea terenului de sport din str. Gheorghe Tofan, sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontari		
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	3 082,3200
2	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	132,0000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	54,1200
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	90,2000
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, asafalt decapat, pietris)	100 m3	1,4430
6	TsI50A7	Transportarea imprejmuirilor metalice, borduri , beton, asfalt, piatra sparta din decapare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	288,6400
		1.2. Borduri		
		1.2.1. Piatra de bordura PB100.30.18		
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,7020
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	10,5300

1	2	3	4	5
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 12/15. (Beton marfa C12/15).	m	234,0000
		1.2.2. Piatra de bordura PB100.30.10		
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,2880
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	4,3200
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m	144,0000
		1.3. Pavare		
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	1,1600
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm,150mm	m3	17,4000
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	116,0000
		1.4. Asfaltare teren		
16	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau	m2	924,0000

1	2	3	4	5
		pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t	0,6470
18	DB16H apl. K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. K=1.5 pentru grosime de 6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	924,0000
19	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	219,0000
		1.5. Accese parcare		
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,5400
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	16,2000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t	0,0378
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2	54,0000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t	0,0189
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	54,0000

1	2	3	4	5
		1.6. Gazon		
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,6270
27	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	418,0000
28	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	418,0000
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,1800
30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,1800
		1.7. Ingradire teren		
31	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	20,2000
32	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	32,3200
33	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	32,3200
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	20,2000
35	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati , 80x80x3mm (inclusiv grunduire si vopsire)	t	1,4830
36	CL04D	Bare gata confectionate, asamblate prin	t	2,7520

1	2	3	4	5
		sudura, 60x40x3mm (inclusiv grunduire si vopsire)		
37	CO06B4 apl	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 3,00 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici, Se include numai manopera Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	128,0000
38	pret furnizor	Panou gard bordurat zincat OPTIMA D-3,7 H-1,5m L-2,5m	buc	102,0000
39	pret furnizor	Portita OPTIMA 3D H-2,0m L-0,8m	buc	2,0000
40	pret furnizor	Dispozitiv de prindere 36*30 cu bulon M6*100	buc	294,0000
41	pret furnizor	Capac din plastic patrat intern pentru teava 80x80 mm negru	buc	52,0000
42	pret furnizor	Colier zincat prindere panou 60x40mm	buc	522,0000
		1.8. Panouri, porti, stilpi la terenul de sport		
43	TsH38A apl	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal. Se exclude: Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A, Zugrav vopsitor, Vopsea gri v.821 ntr 90-80, Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m, Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111, Dulgher, Lacatus mecanic.	buc	2,0000
44	TsH38F apl	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet. Se exclude: Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657, Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1, Zugrav vopsitor, Vopsea gri v.821 ntr 90-80, Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416, Dulgher, Lacatus mecanic.	buc	2,0000
45	TsH38D apl	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei. Se exclude: Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657, Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		Zugrav vopsitor, Vopsea gri v.821 ntr 90-80, Lacatus mecanic, Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm,		
		2. Utilaj		
46	62026	Set poarta de Fotbal 3x2 m FS-21 sau analog, In set: poarta de fotbal 3x2 m, plasa	buc	2,0000
47	pret furnizor	Set stilp de Baschet reglabil BFS-02 sau analog, In set: stilp metalic, panou, inel de baschet cu amortizator si plasa	buc	2,0000
48		Set suporturi p/u Volei si Tennis cu plasa TVS-22 sau analog. In set: 2 suporturi metalice, plasa de volei	buc	1,0000