

e-mare +




SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU“

str. Albișoara nr. 38, MD 2005
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49,
e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului ISO 9001 Certificat nr. 085C
„Gloria Muncii”
12.12.2012

Anexa nr.1



APROBAT
Șef Departamentul tehnic, producție
interimar al S.A. „Apă-Canal Chișinău”
Denis EVTODI

AVIZ DE BRANȘARE/RACORDARE

pentru executarea lucrărilor de proiectare

nr. 8665-3 din 19.08.2025, valabil până la "11" "09" 2024

604

1. Date generale:

- 1.1 Persoana juridică/fizică (solicitantul): PRIMARIA or. DURLESTI
- 1.2 Cod fiscal/IDNP: 1007601009679
- 1.3 Adresa juridică/domiciliu: or. Durlesti STR. ALEXANDRU CEL BUN 5
- 1.4 Locul de consum (denumirea obiectului proiectării) pentru care se solicită branșarea/racordarea:
CANALIZAREA STR. M. EMINESCU. or. Durlesti DE LA nr. 1 PANA LA nr. 63 SI DE LA nr. 42 PANA LA nr. 96A STR. M. EMINESCU.
- 1.5 Scopul utilizării apei: MENAJERA
- 1.6 Nu există teren tranzitat.
- 1.7 Extinderea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare DA

2. Branșarea la rețeaua de alimentare cu apă:

- 2.1 Punctul de branșare la sistemul de alimentare cu apă:
- 2.2 Presiunea piezometrică în punctul de branșare: (m)
- 2.3 Debitul solicitat: (m3/zi)
- 2.4 Tipul rețelei în punctul de branșare:

3. Racordarea la rețeaua de canalizare:

- 3.1 Punctul de racordare la sistemul de canalizare: 1 var. IN RETEAUA DE CANALIZARE MENAJER-FECALOIDA CU D-200mm STR. ANATOL BADICA. 2 var. IN RETEAUA DE CANALIZARE MENAJER-FECALOIDA CU D-160mm STR. M. EMINESCU.
- 3.2 Punctul de control a calității apelor uzate se va amenaja cu respectarea diferenței de nivel a evacuării apelor uzate (rupere de pantă);
- 3.3 Debitul apelor uzate: 30.0 (m3/zi);
- 3.4 Măsurile de uniformizare a debitelor și concentrațiilor substanțelor poluante conținute în apele uzate (grafic de deversare sau instalații de uniformizare și omogenizare a debitelor și concentrațiilor);
- 3.5 Deversarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin H.G. nr. 950 din 25.11.2013.
- 3.6 Consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branșare/racordare și **acordul de preluare a apelor uzate (vezi pagina www.acc.md)** eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciului public, precum și în actele normative privind Concentrația maxim-admisibilă (CMA) în apele uzate evacuate.

4. Cerințe de bază (speciale):

- 4.1 Cerințe privind executarea lucrărilor de proiectare:
 - Prezentarea obligatorie a planului de trasare a rețelilor tehnice edilitare, conform planului urbanistic general cu indicarea diametrului, coordonat cu Administrația publică locală.
 - Proiectarea va fi executată conform normativelor în vigoare și documentația de proiect va fi

coordonată în ordinea stabilită.

- Proiectele care necesită instalarea stațiilor locale de ridicare a presiunii (hidrofor) și/sau stațiilor de pompare a apelor uzate să fie dotate cu utilaje de monitorizare cu transmiterea datelor către Dispeceratul central al S.A. „Apă-Canal Chișinău” cu încadrarea în sistemul de colectare a datelor (SCADA).
- Coordonarea proiectului instalațiilor interne de apă și de canalizare cu operatorul este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operator în dosarul solicitantului.
- Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
- În cazul în care proiectul nu corespunde cerințelor din avizul de bransare/racordare și/sau actelor normative în vigoare, operatorul va refuza coordonarea proiectului în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării, cu înștiințarea solicitantului.

4.2 Cerințe la efectuarea și finalizarea lucrărilor de construcție-montaj:

- Lucrările de construcție-montaj vor fi îndeplinite și supravegheate de către specialiști atestați în domeniu.
- În cazul în care, conform normativelor tehnice și/sau cererii solicitantului este necesară reamplasarea/protejarea/schimbarea caracteristicilor rețelelor existente de apă și/sau de canalizare, aflate în gestiunea Operatorului, solicitantul urmează să încheie Contractul de supraveghere tehnică pentru executarea lucrărilor menționate cu Operatorul.
- Vor fi utilizate materiale și utilaje certificate în RM.
- Până la realizarea bransării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce țin de montarea instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare și să prezinte operatorului cererea pentru realizarea racordului la sistemul public de canalizare pentru executarea lucrărilor de construcție (la necesitate).
- Bransarea/racordarea va fi posibilă după ce solicitantul se va adresa operatorului cu cererea pentru a realiza bransarea/racordarea instalațiilor interne de apă și/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, anexând câte un exemplar pe suport de hârtie al fiecărui document tehnic enumerat mai jos și unul în format electronic în dependență de obiectiv:
 - Cererea privind preluarea la balanța autorității administrației publice locale a infrastructurii tehnico-edilitare amplasate pe teren public, înregistrată la APL sau Operator;
 - Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și anexelor lui, conform prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, **cu excepția solicitanților care întrunesc obligatoriu următoarea condiție: Bransarea/racordarea casei de locuit particulare, cu construcția și recepția bransamentului de apă ce nu depășește 10 m.l. și a racordului de canalizare care nu depășește 15 m.l.**
 - Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (apă).
 - Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (canalizare).
 - Proces-verbal de recepționare/încercare a stației hidrofor și/sau stației de pompare a apelor uzate.
 - Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei sub presiune la rezistență și etanșietate (apă);
 - Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei fără presiune la etanșietate (canalizare);
 - Procesul-verbal privind efectuarea spălării și dezinfectării conductelor (instalațiilor de alimentare cu apă potabilă);
 - Rezultatele investigațiilor de laborator a apei din rețea nou construită;
 - Ridicarea topografică de execuție (control) în trei exemplare pe hârtie și unul în formă electronică scara 1:500, format unic, coordonat cu Administrația Publică Locală (APL), Direcția generală, arhitectură, urbanism și relații funciare.

4.3 Cerințe privind bransarea/racordarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare:

- În cazul în care solicitantul a asigurat executarea lucrărilor de construcție a bransamentului de apă, racordului de canalizare și montarea instalațiilor interne de apă și de canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, solicitantul va depune cerere pentru încheierea contractului și va achita serviciile de bransare/racordare conform Devizului de cheltuieli. Totodată, solicitantul va anexa documentația suplimentară:
 - Informația despre parametrii, compoziția și debitele de apă uzată;
 - Certificate igienice și de calitate, denumirea substanțelor utilizate în procesul tehnologic și componența acestora;
 - Cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare și utilizare;
 - Ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de apă uzată și semnarea actelor respective;

4.3.1 Bransarea/racordarea instalațiilor interne de apă și de canalizare se efectuează numai de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

4.4 Solicitantul avizului poartă răspundere pentru executarea lucrărilor pe drum sau în zona de protecție,

asigură siguranța circulației rutiere și respectă termenele de executare a lucrărilor și prescripțiile indicate în autorizația eliberată de administratorul drumului. În caz de refacere a elementelor drumului sau de înlăturare a defecțiunilor pricinuite, respectă întocmai cerințele tehnice ale normativelor de construcție. În cazul nerespectării cerințelor menționate, solicitantul poartă răspundere conform legislației în vigoare.

5. Cerințe privind tipul, parametrii și caracteristicile tehnice ale contoarelor:

5.1 Tipul contorului de apă care urmează a fi instalat se selectează de către operator, cu indicarea parametrilor și caracteristicilor tehnice ale acestora, care să conțină marcajul **CE** sau însoțit de certificatul de conformitate;

5.2 Pentru agenții economici se prevede contor inteligent, cu transmiterea indicilor la distanță și citire prin tehnologia **LoRaWan/WM-BUS**, cu prezentarea cheilor de securitate.

5.2.1 Clasa de protecție a contoarelor inteligente IP-68;

5.2.2 La coordonarea proiectelor pentru blocurile de locuit, va fi prezentat proiectul rețelelor interioare și a instalațiilor sanitare, cu coordonarea cu operatorul a contoarelor pentru apartamente, conform normelor în vigoare.

6. Cerințele față de montarea contoarelor:

6.1 Montarea contoarelor de apă trebuie să corespundă standardului SM EN ISO 4064-1:2017, SM EN ISO 4064-5:2017;

6.1.1 Instalația de contorizare trebuie să fie alcătuită din:

- robinet de închidere;
- filtru (cu gaură în capacul filtrului);
- contor de apă;
- clapetă reversibilă;

6.2 Să fie montate în locuri accesibile pentru exploatare, adâncimea de pozare a instalației de contorizare în cămine nu mai mică de 1,2 metri.

6.2.1 Să ofere acces pentru citirea contoarelor inteligente montate în căminuri cu capac metalic, subsoluri sau în alte locuri greu accesibile.

7. Dispoziții finale:

7.1 Avizul de branșare/racordare își pierde valabilitatea dacă pe parcursul unui an de la data eliberării avizului nu a fost elaborat și prezentat operatorului spre coordonare proiectul de alimentare cu apă/de canalizare, sau dacă la expirarea termenului de 2 ani după eliberarea avizului de branșare/racordare nu au demarat lucrările de construcție a imobilului. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branșare/racordare. Dacă operatorul constată că este imposibilă realizarea condițiilor tehnico-economice incluse în avizul precedent, solicitantul va cere un nou aviz de branșare/racordare, iar operatorul îl va emite în termen de 10 zile.

7.2 La finalizarea lucrărilor de construcție, instalațiile și rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice și/sau de persoane juridice, precum și cele construite până la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa de finanțare, se transmit autorității administrației publice locale sau direct operatorului în conformitate cu decizia consiliului local, potrivit prevederilor art. 19 (4) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Întocmit:

Inginer SPPOP Su. Dragutaru tel. 256840

Vizat:

Șef SPPOP interimar Tatiana Isaicul [Signature]

Departamentul juridic [Signature]

Data elaborării Avizului de branșare/racordare "08" 09 20 25