

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

1. Denumirea beneficiarului de stat *Primaria com. Vălcineț*
2. Organizatorul procedurii de achiziție *Primaria com. Vălcineț*
3. Obiectul achizițiilor *Construcția unui teren de sport multifuncțional în com Vălcineț*

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. 1.Capitolul 1 Lucrari de terasament		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,0000
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	15,7000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 355,0000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,7000
5	TsD7G11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,9300
6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	246,5000
		Capitolul 2. 2.Copitolul 2. Retele de drenaj la terenul de mini-fotbal.		
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,3600
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	54,0000 (Kr=1,5000)

1	2	3	4	5
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,3600
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,0000
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	199,0000
12	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,4500
14	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	64,4000
15	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	748,0000
16	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,0600
17	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	4,0000
18	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,7800
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului		
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000
		Capitolul 3. 3.Capitolul 3. Teren de minifotbal.		
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 32-63 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	149,6000
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm	m	112,0000
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 8-16 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	112,2000
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit M 1000 Fr. 1-5 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	37,4000
27	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	748,0000
28	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	92,0000
29	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	9,0000
30	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	6,0000
31	TsH38A	Procurarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal 3m x 2m	buc	2,0000

1	2	3	4	5
32	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,0000
		Capitolul 4. 4.Capitolul 4. Teren de baschet.		
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 32-63 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	39,6000
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 8-16 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	29,7000
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1188
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	198,0000
		Capitolul 5. 5.Capitolul 5. Imprejmuiri la terenurile de fotbal si baschet		
37	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	21,0000
38	CL18A	Confectii metalice din teava 60x60mm, b=3.5mm, H=4.00 m, pentru sustineri inglobate partial in beton	kg	1 256,3200
39	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	629,0000
40	CL10A	Contravinturi si bare longitudinale din profil cornier 40x40 mm, b=3.00 mm metalice livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,7480
41	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip	m2	98,0000

1	2	3	4	5
		poliamidic		
42	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din otel beton, d=10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,1070
43	CC10A	Montarea plasa rabit cu ochiul de 45x45x2.5 mm la imprejmuiuri cu inaltimea pina la 3 m	m	175,0000
44	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	30,0000
45	CL18A	Confectii metalice din teava 40x20mm, b=3mm (confectionarea intrarii pe teren)	kg	421,0000
46	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	41,0000
		Capitolul 6. 6.Capitolul 6. Pista atletica cu 4 benzi		
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 32-63 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	201,2000
48	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm	m	200,0000
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 8-16 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,9000
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6040
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 006,0000
		Capitolul 7. 7.Capitolul 7. Amenajarea zonei intre pista atletica si terenurile de minifotbal si baschet		
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 32-63 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	142,0000

1	2	3	4	5
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 400, pentru drumuri, fractia 8-16 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	106,6000
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4264
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	710,6600