

Obiectivul: Servicii de reparații curente la IP Liceul Teoretic "OLIMP", mun.Chișinău

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 9

Obiectul: Cabinet Laborator				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrări de demolare</b>				
1.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile.	buc	6,0000
1.1.2	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	90,0000
1.1.3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	32,5000
1.1.4	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	4,0000
1.1.5	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	4,0000
1.1.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	4,0000
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrări de demolare</b>				
<b>Capitolul 2. Pardosea</b>				
1.1.7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	32,5000
1.1.8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	32,5000
<b>TOTAL Capitolul 2. Pardosea</b>				
<b>Capitolul 3. Pereti</b>				
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	55,0000
1.1.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,0000
1.1.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	55,0000
1.1.12	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	25,0000
1.1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	55,0000
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	55,0000
1.1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,0000
<b>TOTAL Capitolul 3. Pereti</b>				
<b>Capitolul 4. Tavan</b>				
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	35,0000
1.1.17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	35,0000
1.1.18	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-35,0000
1.1.19	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	35,0000
1.1.20	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	12,0000
1.1.21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,0000
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	35,0000
1.1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
<b>TOTAL Capitolul 4. Tavan</b>				
<b>Capitolul 5. Lucrări diverse</b>				
1.1.24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	12,6000
1.1.25	IzA08F	Vopsitorii pe dulaputi metalice, executate manual cu email alchidic	m2	3,6000
<b>TOTAL Capitolul 5. Lucrări diverse</b>				
<b>Capitolul 6. Electricitate</b>				
1.1.26	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, avind sectiunea de 3x1,5 mmp.	m	10,0000

1.1.27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1,0000
1.1.28	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	2,0000
1.1.29	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	6,0000
<b>TOTAL Capitolul 6. Electricitate</b>				

**Obiectul: Cabinet 209**

**Devizul: Lucrari de constructie**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>				
2.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	6,0000
2.1.2	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	56,5000
2.1.3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti	m2	4,2000
2.1.4	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	1,0000
2.1.5	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,0000
2.1.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1,0000
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>				
<b>Capitolul 2. Pereti. Canal pentru retele</b>				
2.1.7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: inchidere retele	m2	4,2000
2.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	4,2000
2.1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2000
2.1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	4,2000
2.1.11	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	6,0000
2.1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,2000
2.1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	4,2000
2.1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000
<b>TOTAL Capitolul 2. Pereti. Canal pentru retele</b>				
<b>Capitolul 3. Tavan</b>				
2.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	56,5000
2.1.16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	56,5000
2.1.17	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-56,5000
2.1.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	56,5000
2.1.19	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	40,0000
2.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,5000
2.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	56,5000
2.1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,5000
<b>TOTAL Capitolul 3. Tavan</b>				
<b>Capitolul 4. Lucrari diverse</b>				
2.1.23	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, avind sectiunea de 3x1,5 mmp.	m	5,0000
2.1.24	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal cablu PVC 10x20mm)	100 m	0,0500
2.1.25	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	6,0000
<b>TOTAL Capitolul 4. Lucrari diverse</b>				

**Obiectul: Cabinet 309**

**Devizul: Lucrari de constructie**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>		
3.1.1	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie (grile de ventilare)	buc	4,0000
3.1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	8,0000
3.1.3	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	132,0000
3.1.4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti	m2	3,6000
3.1.5	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	3,0000
3.1.6	Tsh92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	3,0000
3.1.7	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	3,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>		
		<b>Capitolul 2. Pereti</b>		
3.1.8	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: inchidere retele	m2	3,6000
3.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	75,5000
3.1.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,5000
3.1.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	75,5000
3.1.12	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	25,0000
3.1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	75,5000
3.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	75,5000
3.1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,5000
3.1.16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grile din PVC 300x300)	buc	4,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Pereti</b>		
		<b>Capitolul 3. Tavan</b>		
3.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	56,5000
3.1.18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	56,5000
3.1.19	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-56,5000
3.1.20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	56,5000
3.1.21	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	15,0000
3.1.22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,5000
3.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	56,5000
3.1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,5000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Tavan</b>		
		<b>Capitolul 4. Lucrari diverse</b>		
3.1.25	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, avind sectiunea de 3x1,5 mmp.	m	5,0000
3.1.26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal cablu PVC 10x20mm)	100 m	0,0500
3.1.27	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	8,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Lucrari diverse</b>		

**Obiectul: Cabinet 410**

**Devizul: Lucrari de constructie**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>		
4.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	7,0000
4.1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	2,5000
4.1.3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	125,0000
4.1.4	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței	m2	190,0000

		finisarilor noi (aplicativ)		
4.1.5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	58,0000
4.1.6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pardosea	m2	10,0000
4.1.7	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	5,0000
4.1.8	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	5,0000
4.1.9	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	5,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>		
		<b>Capitolul 2. Pardosea</b>		
4.1.10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	58,0000
4.1.11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	58,0000
4.1.12	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (se scade 5 mm)	m2	-58,0000
4.1.13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, clasa de rezistenta la trafic 33, lipit cu prenadex.	m2	58,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Pardosea</b>		
		<b>Capitolul 3. Pereti</b>		
4.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	125,0000
4.1.15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,0000
4.1.16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	125,0000
4.1.17	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	40,0000
4.1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	125,0000
4.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	125,0000
4.1.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Pereti</b>		
		<b>Capitolul 4. Tavan</b>		
4.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	65,0000
4.1.22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	65,0000
4.1.23	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-65,0000
4.1.24	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	65,0000
4.1.25	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	150,0000
4.1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	65,0000
4.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	65,0000
4.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Tavan</b>		
		<b>Capitolul 5. Lucrari diverse</b>		
4.1.29	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti de 5x50 cmp	m	20,0000
4.1.30	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000
4.1.31	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic, avind diametrul pina la 15 mm .	m	20,0000
4.1.32	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, avind sectiunea de 3x2,5 mmp.	m	20,0000
4.1.33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1,0000
4.1.34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	2,0000
4.1.35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, avind sectiunea de 3x1,5 mmp.	m	15,0000
4.1.36	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal cablu PVC 10x20mm)	100 m	0,1500
4.1.37	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi. (doar montarea)	buc	7,0000
		<b>TOTAL Capitolul 5. Lucrari diverse</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;