

Construcția a 1.5km de rețele de alimentare cu apă, reparația a trei sonde arteziene și constr. a două castele de apă V=50m³ în s.Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi. N01/21-B-PG

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului. Platforma A

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sistemizare verticală		
1	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II - (neajuns de sol)	100 m ³	0,390
2	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 1 km	t	66,300
3	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă (Indiguire a suprafeței- sonda de adâncime)	100 m ³	0,070
		Capitolul 2. Imbracaminte rutieră din piatră spartă-200m²		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv.	100 m ³	0,600
5	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire	m ³	36,000
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru stradă BP100.30.15	m	90,000
		Capitolul 3. Trotuar-imbracaminte din piatră spartă-50m²		
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv.	100 m ³	0,150
8	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire	m ³	2,000
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	50,000
		Capitolul 4. Gardul metalic (62secții-153.1m)		
10	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sîrmă de oțel d=4,5 mm - 62 buc; stâlpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 62 buc; capac patrat 62buc; element de fixare ECO 40 zincat - 248 buc; beton M150 - 4.46 m ³)	m	153,100
11	CK14A	Poarta metalică cu înălțimea H=1,85m lățimea 4,00 m din (panou din sîrmă de oțel d=4,2 mm -7,4 m ² ; stâlpi metalici din teavă patrată 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m ³)	m ²	7,400
12	CK14A	Portita metalică cu înălțimea H=1.80m lățimea 0,8 m din (panou din sîrmă de oțel d=4,2 mm -1,6 m ² ; stâlpi metalici din teavă patrată 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m ³)	m ²	1,500

1	2	3	4	5
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata	kg	55,800
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	138,300
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,138
Capitolul 5. Spatii verzi				
16	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,250
17	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	25,000
18	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	25,000
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,300
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	1,200

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Constructia a 1.5km de retele de alimentare cu apa, reparatia a trei sonde arteziene si constr. a doua castele de apa V=50m3 in s.Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi. N01/21-B-PG

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-2-1 Amenajarea teritoriului. Platforma B

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Sistematizare verticala				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,540

1	2	3	4	5
		- (neajuns de sol)		
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	40,300
		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-180m2		
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,540
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	32,400
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	95,000
		Capitolul 3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-30m2		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,090
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,200
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	16,000
		Capitolul 4. Gardul metalic		
9	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400
10	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata	kg	39,600
12	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 mm (panou din sirma de otel d-5.0 mm - 24 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 25 buc; capac patrat 25 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 100 buc; beton M150 - 1.74 m3)	m	60
		Capitolul 5. Spatii verzi		
13	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,10
14	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	10,000
15	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	10,000
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,800
17	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,200

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.