

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Soroca**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Soroca**

3. Obiectul achizițiilor: **"Reparații curente a unei porțiuni de drum public local L78 Niorcani - Teleșeuca"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Structura rutiera</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (numai lucru autogreiderului)	m2	6 000,00
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,0000
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (curatirea rigolelor exestente K=0.5) K=0,5000	100 m	10,0000
	<b>Cerințe către ofertant</b>	<p><b>1) Ofertantul trebuie să demonstreze experiență similară ( minim 3-5 proiecte de drumuri executate);</b></p> <p><b>2) ofertantul trebuie să aibă în dotare toate utilajele solicitate conform prevederilor devizului de cheltuieli la acest obiect.</b> Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje.</p> <p><b>3) Calitatea materialelor puse în opera să corespundă standartelor;</b> Antreprenorul va prezenta certificate de calitate a materialelor, rapoarte de încercări de laborator. Să prezinte Raportul de încercări a agregatelor naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm) conform ofertei.</p>		

1	2	3	4	5
		<p><b>4) La executarea lucrărilor antreprenorul va respecta strict normativele de construcții</b></p> <p>Vor fi respectate toate procedurile tehnologice.  Va fi respectat graficul de execuție aprobat.  Va fi asigurată continuitatea lucrărilor (fără întreruperi nejustificate) și va informa beneficiarul despre progresul realizat.  Va efectua semnalizarea corespunzătoare a șantierului.  Asigurarea protecției participanților la trafic.  Refacerea zonelor afectate după finalizare.  Va ține evidența lucrărilor (jurnal de șantier).  Va remedia defectele constatate.</p> <p><b>5) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ;</li> <li>- procese – verbale de executare a lucrărilor ,</li> </ul> <p><b>SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE .</b></p>		

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședinta raionului Soroca \_\_\_\_\_

Elaborat:

Elena Mîțu,  
Șefa Secției Construcții,  
Gospodărie Comunală și Drumuri \_\_\_\_\_.