

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Spitalul Raional Leova.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Spitalul Raional Leova.**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatie a acoperişului blocului alimentar și a anexei a IMSP Spitalul Raional Leova.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse :	Denumire lucrărilor :	Unitatea de masura:	Volum:
1	2	3	4	5
<b>1. LCM:</b>				
<b>1.1. Acoperiș bloc central.</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș – invelitori din table, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusive tunsul tablei recuperabile.	m2	600,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș – astereala invelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor.	m2	600,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș – sarpanta acoperişului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	600,000
4	RpCC05A	Cofraje din scânduri de rasinoase, pentru returnări de buiandrugii, grinzi, stâlpi de pînă la 20 m înălțime.	m2	36,800
5	CC02D2	Armature din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glišante.	kg	378,950
6	CC02C	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8mm inclusive, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glišante.	kg	74,690
7	CA04B	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv.	m3	8,360
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	6,500
9	CE27B1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperişuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafețe peste 25 mp. inclusive fierăria de	m2	700,220

1	2	3	4	5
		ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperișuri ușoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat.		
10	CE30A	Astereală la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele p/u cherestea 0.0085, inclusive contrafise.	m2	700,220
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	30,460
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe,	m3	30,460
13	CE17A	Strat suplimentar polymeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	700,220
14	CE07A	Invelitori din placi din table amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea minimala 0.55mm.	m2	700,220
15	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, (100 de metri)	Kg	100,000
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000
17	CE42A	Executarea intrarii în pod	buc	1,000
18	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate în cantitati mai mari de 50 kg p/u intrarea in pod	kg	50,000
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din table protejata anticoroziv	m	100,000
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din table protejata anticoroziv	m	35,000
21	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din Tabla plana alba	m2	114,000
22	CE31C2	Frantoane infundata, fara console aparente, din Tabla plana alba	m2	22,000
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusive, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	114,000
		<b>1.2. Lucrări diverse:</b>		
24	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A – grele si marunte prin aruncare – pe rampa, din vagon, categoria 1 – разгрузка материалов	t	15,000
25	TrB05A2 – 4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incommode, avînd sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	15,000
26	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A – grele si marunte prin transport pina la 10 m – de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	20,000

1	2	3	4	5
27	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	20,000
<b>1.3. Acoperis Anexe:</b>				
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis – invelitori din table, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusive tunsul tablei recuperabile	m2	206,830
29	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș – astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	206,830
30	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș – sarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusive sortarea materialelor rezultate	m2	206,830
31	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rașinoase, pentru returnări de buiandrugii, grinzi, stâlpi de pînă la 20 m înălțime	m2	24,000
32	CC02D2	Armature din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glišante	kg	213,120
33	CC02C	Armature din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusive, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glišante	kg	46,200
34	CA04B	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	4,800
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,500
36	CE27B1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperișuri cu 1 – 4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusive fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperișuri ușoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat	m2	206,830
37	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din țiglă, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obisnuite. Normele p/u cherestea 0.0085, inclusive contrafise	m2	206,830
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	9,000
39	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe	m3	9,000

1	2	3	4	5
		suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe		
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	206,830
41	CE07A	Invelitori din placi din table amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperişurilor (tip Lindab) grosimea minimala 0.55mm	m2	206,830
42	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zăpadă (60 metri)	kg	60,000
43	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000
44	CE42A	Executarea intrării în pod	buc	1,000
45	CH10C	Confecționare scări drepte metalice executate în cantități mai mari de 50 kg p/u intrarea în pod	kg	50,000
46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	60,000
47	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	60,000
48	CE31C2	Streașină înfundată, fără console aparente, din Tabla plana alba	m2	36,000
49	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	36,000
		<b>1.4. Lucrări diverse:</b>		
50	TrI1AA08A1	Descărcarea materialelor din grupa A – grele și mărunte prin aruncare – pe rampă, din vagon, categoria 1 - разгрузка материалов	t	7,500
51	TrB05A2 – 4	Transportul, prin purtare direct, al materialelor incommode, având sub 25 kg, pe distanță de 40 m	t	7,500
52	TrI1AA01F3	Încărcarea materialelor din grupa A – grele și mărunte prin transport pînă la 10 m – de pe rampă sau teren, în auto, categoria 3	t	10,000
53	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 19 t la distanța de: 2 km	t	10,000

Directorul  
IMSP Spitalul raional Leova



Ghenadie BUZA