

**Lucrari de amenajare a  
terenurilor de joaca pentru copii  
din s. Puhoi, r-nul. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Teren de joaca strada independentei, nr. cadastral 5526204202</b>                                                                                                                                                   |        |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                       |
|        |                             | <b>1.1.1. Teren joaca</b>                                                                                                                                                                                                 |        |                                       |
| 1      | TsC59B                      | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                    | 100 m3 | 0,288                                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,7510                                |
|        | 1421102200227               | Pietris                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0012                                |
|        | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 4,1184                                |
|        | 2952260003557               | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0426                                |
| 2      | TsA20C                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                                                     | m3     | 3,360                                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 10,8528                               |
| 3      | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                    | t      | 5,740                                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 6,3714                                |
| 4      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                                            | t      | 55,580                                |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 5,8915                                |
| 5      | TsE06B                      | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2  | 1,440                                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 13,0032                               |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 1,4400                                |
|        | 2952240004004               | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,0160                                |
| 6      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                       | m3     | 12,460                                |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 12,3354                               |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                             | m3     | 14,3290                               |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2460                                |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                        | h-ut   | 2,6166                                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                         | h-ut | 5,2332   |
| 7  | TsC54C             | Strat de fundatie din prundis spalat                                                                                                                                                 | m3   | 7,550    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                 | h-om | 7,4745   |
|    | 1421102200068<br>p | Prundis spalat fr. 4-8mm                                                                                                                                                             | m3   | 8,6825   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7550   |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                   | h-ut | 1,5855   |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                         | h-ut | 3,1710   |
| 8  | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton                          | m    | 42,000   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                 | h-om | 5,0400   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                              | h-om | 7,5600   |
|    | 2663102100001      | Beton                                                                                                                                                                                | m3   | 2,0160   |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                       | kg   | 42,8400  |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,1260   |
|    | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm                                                                                                                                 | m    | 42,2100  |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,1260   |
|    |                    | <b>1.1.2. Ingradire</b>                                                                                                                                                              |      |          |
| 9  | CA03D2             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3   | 1,720    |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                             | h-om | 9,1160   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,6880   |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 481,8408 |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 1,3006   |
|    | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                | m3   | 1,1959   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,5063   |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,0320   |
|    | 2952270003700<br>2 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                  | h-ut | 0,5590   |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4300   |
| 10 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                         | kg   | 248,370  |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                           | h-om | 47,1903  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 2,4837   |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                | h-om | 2,4837   |
|    | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                          | kg   | 2,4837   |
|    | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                | kg   | 248,3700 |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                              | kg   | 1,2418   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                    | kw   | 1,9870   |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                             | kg   | 3,7256   |
| 11 | CN20B              | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                 | m2   | 8,600    |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 9,4600   |
|    | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8944   |
|    | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                              | kg   | 0,9460   |
|    | 2430226102197      | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300   |
|    | 2430116104160      | Email alchidic                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4620   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 1,7200  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,4300  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                          | kg   | 0,8600  |
| 12 | CR03A         | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti                                   | m3   | 0,450   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                               | h-om | 9,0000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,9000  |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                              | m3   | 0,4500  |
|    | 2010102906900 | Rigle de rasinoase                                                                                                                                    | m3   | 0,1125  |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                            | kg   | 2,2500  |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                    | kg   | 2,2500  |
|    | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                           | buc  | 1,5750  |
|    | 2874115841069 | Piulite patrate M 16                                                                                                                                  | buc  | 1,5750  |
|    | 2874125883079 | Saibe M 16                                                                                                                                            | buc  | 1,5750  |
|    | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                            | kg   | 2,2500  |
| 13 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2   | 37,800  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 37,8000 |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                  | kg   | 6,8040  |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                        | kg   | 4,5360  |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                               | kg   | 4,5360  |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                      | kg   | 6,4260  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 18,9000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 1,8900  |
|    |               | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                        |      |         |
| 14 | TsH91A        | Instalarea banci pe 2 picioare                                                                                                                        | buc  | 4,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om | 7,6000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 1,8000  |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                              | h-om | 19,4000 |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                 | m3   | 0,1440  |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,6000  |
| 15 | TsH91B        | Instalarea urne                                                                                                                                       | buc  | 4,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om | 2,4000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 1,8000  |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                              | h-om | 19,4000 |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                 | m3   | 0,3360  |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,6000  |
| 16 | TsH91B        | Instalarea complex de joaca                                                                                                                           | buc  | 2,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om | 1,2000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                              | h-om | 9,7000  |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                 | m3   | 0,1680  |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,3000  |
| 17 | TsH91B        | Instalarea Balansoar cu spatat                                                                                                                        | buc  | 1,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                              | h-om | 4,8500  |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                 | m3   | 0,0840  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4      | 5      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                          | m3     | 0,1500 |
| 18 | TsH91B        | Instalarea Carusel                                                                                                           | buc    | 1,000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                         | h-om   | 0,6000 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                           | h-om   | 0,4500 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                     | h-om   | 4,8500 |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                        | m3     | 0,0840 |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                          | m3     | 0,1500 |
| 19 | TsH91B        | Instalarea aparat de fitness exterior                                                                                        | buc    | 2,000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                         | h-om   | 1,2000 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                           | h-om   | 0,9000 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                     | h-om   | 9,7000 |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                        | m3     | 0,1680 |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                          | m3     | 0,3000 |
|    |               | <b>1.3. Utilaj</b>                                                                                                           |        |        |
| 20 |               | Banca cu 2 picoare                                                                                                           | buc    | 4,000  |
|    | 23251653      | Banca cu 2 picoare                                                                                                           | buc    | 4,0000 |
| 21 |               | Urne gunoi                                                                                                                   | buc    | 4,000  |
|    | 23251653g     | Urne gunoi                                                                                                                   | buc    | 4,0000 |
| 22 |               | Complex joaca Fungoo Carol I                                                                                                 | buc    | 1,000  |
|    | 23251653cj    | Complex joaca Fungoo Carol I                                                                                                 | buc    | 1,0000 |
| 23 |               | Complex joaca Fungoo Funny 2                                                                                                 | buc    | 1,000  |
|    | 23251653cj2   | Complex joaca Fungoo Funny 2                                                                                                 | buc    | 1,0000 |
| 24 |               | Balansoar cu spatat                                                                                                          | buc    | 1,000  |
|    | 23251653bs    | Balansoar cu spatat                                                                                                          | buc    | 1,0000 |
| 25 |               | Carusel EBS 008                                                                                                              | buc    | 1,000  |
|    | 23251653c     | Carusel EBS 008                                                                                                              | buc    | 1,0000 |
| 26 |               | Aparat fitness exterior EBS SL 144                                                                                           | buc    | 1,000  |
|    | 23251653af    | Aparat fitness exterior EBS SL 144                                                                                           | buc    | 1,0000 |
| 27 |               | Aparat fitness exterior EBS SL 103                                                                                           | buc    | 1,000  |
|    | 23251653af2   | Aparat fitness exterior EBS SL 103                                                                                           | buc    | 1,0000 |
|    |               | <b>2. Teren de joaca strada Stefan Voda, nr. cadastral 5526208011</b>                                                        |        |        |
|    |               | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                           |        |        |
|    |               | <b>2.1.1. Teren joaca</b>                                                                                                    |        |        |
| 28 | TsC59B        | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2       | 100 m3 | 0,288  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                     | h-om   | 1,7510 |
|    | 1421102200227 | Pietris                                                                                                                      | m3     | 0,0012 |
|    | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                              | h-ut   | 4,1184 |
|    | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                   | h-ut   | 1,0426 |
| 29 | TsA20C        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul | m3     | 3,360  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |                    | taluzului, in teren tare                                                                                                                                                                                                  |       |         |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 10,8528 |
| 30 | TsH92B             | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                    | t     | 5,740   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 6,3714  |
| 31 | TsI50A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                                            | t     | 55,580  |
|    | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 5,8915  |
| 32 | TsE06B             | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,440   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 13,0032 |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3    | 1,4400  |
|    | 2952240004004      | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 2,0160  |
| 33 | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                       | m3    | 12,460  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 12,3354 |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                             | m3    | 14,3290 |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,2460  |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                        | h-ut  | 2,6166  |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                              | h-ut  | 5,2332  |
| 34 | TsC54C             | Strat de fundatie din prundis spalat                                                                                                                                                                                      | m3    | 7,550   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 7,4745  |
|    | 1421102200068<br>p | Prundis spalat fr. 4-8mm                                                                                                                                                                                                  | m3    | 8,6825  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,7550  |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                        | h-ut  | 1,5855  |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                              | h-ut  | 3,1710  |
| 35 | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton                                                               | m     | 42,000  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 5,0400  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 7,5600  |
|    | 2663102100001      | Beton                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 2,0160  |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                            | kg    | 42,8400 |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1260  |
|    | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm                                                                                                                                                                      | m     | 42,2100 |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1260  |
|    |                    | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                            |       |         |
| 36 | TsH91A             | Instalarea banci pe 2 picioare                                                                                                                                                                                            | buc   | 4,000   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 7,6000  |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,8000  |
|    | 7123011000200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 19,4000 |
|    | 2663102100000      | Beton                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1440  |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,6000  |
| 37 | TsH91B             | Instalarea urne                                                                                                                                                                                                           | buc   | 4,000   |

| 1  | 2             | 3                                     | 4    | 5       |
|----|---------------|---------------------------------------|------|---------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 2,4000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                    | h-om | 1,8000  |
|    | 7123011000200 | Betonist                              | h-om | 19,4000 |
|    | 2663102100000 | Beton                                 | m3   | 0,3360  |
|    | 1212121212121 | apa                                   | m3   | 0,6000  |
| 38 | TsH91B        | Instalarea complex de joaca           | buc  | 2,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 1,2000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                    | h-om | 0,9000  |
|    | 7123011000200 | Betonist                              | h-om | 9,7000  |
|    | 2663102100000 | Beton                                 | m3   | 0,1680  |
|    | 1212121212121 | apa                                   | m3   | 0,3000  |
| 39 | TsH91B        | Instalarea Balansoar cu spatat        | buc  | 1,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 0,6000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                    | h-om | 0,4500  |
|    | 7123011000200 | Betonist                              | h-om | 4,8500  |
|    | 2663102100000 | Beton                                 | m3   | 0,0840  |
|    | 1212121212121 | apa                                   | m3   | 0,1500  |
| 40 | TsH91B        | Instalarea Carusel                    | buc  | 1,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 0,6000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                    | h-om | 0,4500  |
|    | 7123011000200 | Betonist                              | h-om | 4,8500  |
|    | 2663102100000 | Beton                                 | m3   | 0,0840  |
|    | 1212121212121 | apa                                   | m3   | 0,1500  |
| 41 | TsH91B        | Instalarea aparat de fitness exterior | buc  | 2,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 1,2000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                    | h-om | 0,9000  |
|    | 7123011000200 | Betonist                              | h-om | 9,7000  |
|    | 2663102100000 | Beton                                 | m3   | 0,1680  |
|    | 1212121212121 | apa                                   | m3   | 0,3000  |
|    |               | <b>2.3. Utilaj</b>                    |      |         |
| 42 |               | Banca cu 2 picioare                   | buc  | 4,000   |
|    | 23251653      | Banca cu 2 picioare                   | buc  | 4,0000  |
| 43 |               | Urne gunoi                            | buc  | 4,000   |
|    | 23251653g     | Urne gunoi                            | buc  | 4,0000  |
| 44 |               | Complex joaca Fungoo Carol I          | buc  | 1,000   |
|    | 23251653cj    | Complex joaca Fungoo Carol I          | buc  | 1,0000  |
| 45 |               | Complex joaca Fungoo Funny 2          | buc  | 1,000   |
|    | 23251653cj2   | Complex joaca Fungoo Funny 2          | buc  | 1,0000  |
| 46 |               | Balansoar cu spatat                   | buc  | 1,000   |
|    | 23251653bs    | Balansoar cu spatat                   | buc  | 1,0000  |
| 47 |               | Carusel EBS 008                       | buc  | 1,000   |
|    | 23251653c     | Carusel EBS 008                       | buc  | 1,0000  |
| 48 |               | Aparat fitness exterior EBS SL 144    | buc  | 1,000   |

| 1  | 2           | 3                                  | 4   | 5      |
|----|-------------|------------------------------------|-----|--------|
|    | 23251653af  | Aparat fitness exterior EBS SL 144 | buc | 1,0000 |
| 49 |             | Aparat fitness exterior EBS SL 103 | buc | 1,000  |
|    | 23251653af2 | Aparat fitness exterior EBS SL 103 | buc | 1,0000 |

Intocmit

Primăria Puhoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele )