

Deviz-oferta № 2602

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsH43A	Asezarea placilor de cauciuc 30 mm	m2	110,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,585
	2774413595677 3	Placi de cauciuc 30 mm	m2	113,413
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	31,161
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	11,914
	1421102200801	Nisip	kg	1 871,870
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	770,770
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,781
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,165
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	3,861
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,935
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,033
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
2	TsH91B apl	Montarea elementelor de joaca/fitnes (doar manopera)	buc	14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,150
	7123011000200	Betonist	h-om	130,950