

**Reparatia capitala a unor
incaperi din imobil cu nr. cad.
0100213.497.01 din
str.Gh.Asachi, 25b, mun.
Chisinau № 044/19-3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-5
Sectia terapie. Semnalizare de incendiu si paza. (Actualizare)(marca SI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Шкаф выносных шлейфов -8 ПІС)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	24,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,056
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,160
		<i>Total</i>		
2	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Оповещатель светозвуковой)	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om.	18,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,150
		<i>Total</i>		
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожар. дымовой)	buc	59,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om.	118,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	14,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,295
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	9,440
		<i>Total</i>		
4	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный ручной ИПР-1)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om.	4,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,010
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,320
		<i>Total</i>		
5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	7,000
	1	Muncitor	h-om	259,700
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,010
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	258,300
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	21,840
		<i>Total</i>		
6	Pret de piata	Кабель КПСВВнг-FRLS 1x2x0,5мм2	m	500,000
	503399t11	Кабель КПСВВнг-FRLS 1x2x0,5	m	510,000
		<i>Total</i>		
7	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m	100,000
	88818182	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5	m	102,000
		<i>Total</i>		
8	Pret de piata	Cablu RS-485 3x2x0,5	m	100,000
	50399t13	Cablu RS-485 3x2x0.5	m	102,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurare sociala				
Cheltueli de transport				
Cheltueli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuele de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		2. Valoarea utilajului		
9	Цена поставщика	Шкаф выносных шлейфов - 8 ШС	buc	1,000
	101021h07	Шкаф выносных шлейфов - 8 ШС	buc	1,000
		<i>Total</i>		
10	Цена поставщика	Светозвуковой оповещатель внутрен. уст-ки SL100	buc	3,000
	5220076u1	Светозвуковой оповещатель внутрен. уст-ки SL100	buc	3,000
		<i>Total</i>		
11	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой ИПК-8 (с запасом)	buc	65,000
	77772	Извещатель пожар.дымовой ИПК-8	buc	65,000
		<i>Total</i>		
12	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной ИПР-1	buc	2,000
	77779	Извещатель пожарный ручной ИПР-1	buc	2,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuili de semifabricat si depozitie				
Total Valoarea utilajului				

Total

Total deviz:
Inclusiv salariu

