

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Ghidighici**
2. Organizatorul procedurii de achizitie **Primaria s.Ghidighici**
3. Obiectul achizițiilor **Drum,trotuar si iluminat strada atraseului Gura Vaii-Victoriei din s.Ghidighici , mun.Chisinau.Etapa 1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm(6 cm) k=1,2	m2	3 000,000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	305,000
3	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile-разборка покрытия на съездах из бетона	m3	5,000
		2. Terasamente		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIНарезка корыта гр 2 гр экскаватором с погрузкой	100 m3	2,500
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	420,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIРазработка грунта в карьере с погрузкой для подвозки в насыпь	100 m3	4,000
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km-насыпь	t	660,000
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,500
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,000
		3. Imbracaminte rutiera Tip 1 reconstructie ПК12.00-ПК16.32		
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	37,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,100
12	DZ07A	Prepararea binderului de pietris, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat.Приготовление ресайклинга тип К Н=0,08м на АВЗ 2% битум цемент М300-2% щебень М400-36%	t	600,000

1	2	3	4	5
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	600,000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic0,25l	t	0,675
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000
16	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm-100x30x15mm	m	500,000
		4. Constructii pentru evacuarea apei 4.1. Reparatia albiei tevi existente 2x2x2m la PK13+27,9m		
17	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	8,500
18	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	12,600