

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria s. Chetrosu**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s. Chetrosu**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de montare a iluminatului stradal in s. Chetrosu, r-nul Drochia.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montaj.		
		1.1. PT 1		
1	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	70,00
2	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	70,00
3	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	70,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,82
5	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
6	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00
7	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
8	RpEH07B	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din teava de otel zincata Materiale marunte (benzina, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	m	6,00
9	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY),	m	6,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10		
10	RpEH03B	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc. Materiale marunte (sirna, aliaj, etc.) din val. mat. explicitate=1,25	buc	1,00
11	RpEP20A	Vopsirea punctului de alimentare	buc	1,00
12	RpEP17A	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent	buc	1,00
13	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	4,00
14	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00
15	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	79,00
16	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08- 02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Коэффициент к осн. зарплате=0,25 Коэффициент к стоимости материалов=0,25 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=0,25	1000 m	4,09
		1.2. PT 1		
17	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	40,00
18	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	40,00
19	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	40,00
20	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08- 02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,60
21	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj	buc	1,00

1	2	3	4	5
		metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01		
22	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00
23	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
24	RpEH07B	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din teava de otel zincata Materiale marunte (benzina, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	m	6,00
25	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	6,00
26	RpEH03B	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc. Materiale marunte (sirna, aliaj, etc.) din val. mat. explicitate=1,25	buc	1,00
27	RpEP20A	Vopsirea punctului de alimentare	buc	1,00
28	RpEP17A	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent	buc	1,00
29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	4,00
30	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00
31	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	40,00
		2. Materiale		
		2.1. Materiale.		
32	6546351	Suport cu brat	buc	110,00
33	1236	Corp de iluminat	buc	110,00

1	2	3	4	5
34	4562	Tablou electric	buc	2,00
35	456	Contor electric	buc	2,00
36	3	Automat pina 63 A	buc	2,00
37	5	Cablu SIP4	m	4 420,00
38	7	Tub gofrat	m	24,00

Președintele Grupului de lucru



Aliona Eșanu

Aliona Eșanu