

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Lucrari de pavare a drumului de acces pe str-la Mihai Eminescu din or. Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.1.20

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	47,770
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,477
3	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	83,590
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare a druimului (38,70 m x 3,50 m si 88,30 m x 4,80 m)		
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Копыто)	100m3	1,791
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	1,791
6	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	286,560
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	10,560
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	2,200
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	176,000
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	5,971
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	5,971
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=15cm	m3	89,570
13	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	597,130
14	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	597,130
15	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Заливка зуба)	m3	0,380
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare a druimului (38,70 m x 3,50 m si 88,30 m x 4,80 m)		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

38,70

05,16

$$38,70 \times 3,50 = 135,45 \text{ m}^2$$

total $\Delta_{\text{sum}} = 597,13 \text{ m}^2$
Boedelna $100 \times 200 \times 80 = 176 \text{ m}^2$
Zub = 3,50 m.l

8,70

$$S = 37,84 \text{ m}^2$$

8,70

Pavaj gr. 60 mm.

$$L = 88,30 \times 4,80 = 423,84 \text{ m}$$