

**Amenajarea unui teren sportiv
multifunctional in incinta
„Centrului de Recuperare
pentru copii „Ceadir-Lunga,,
(denumirea obiectivului)**

Formular Nr.1
WinCmeta



Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente		
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	2,80
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	420,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,90
5	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,80
		Capitolul 1.2. Strat de pregatire tip 1		
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactarta gr 15 cm	m3	90,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta gr 8cm	m3	48,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3	30,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3 cm	m3	18,00
		Capitolul 1.3. Strat de pregatire tip 2		
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2	2,16

1	2	3	4	5
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactarta gr 5cm	m3	10,80
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta gr 5cm	m3	10,80
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3	10,80
		Capitolul 1.4. Bordure		
15	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2,50
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta	m3	6,60
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	100,00
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 300x80x1000 , penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	118,00
19	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	9,50
		Capitolul 1.5. Amenajare Teren gazon artificial		
20	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	600,00
21	pret de piata	Banda adeziva 40mm	m	560,00
22	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 50mm, PE Monofilament , (, norma de nisip cuartos n=34kg/m2)	m2	600,00
23	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	231,00
24	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv (set volei, porti fodbal,set baschet)	buc	6,00
		Capitolul 1.6. Pavaj		
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de de 5 cm (Pavaj tip caramida 200x100x40 mm sur)(Atentie resursul nisip strat ,ciment strat k=0,5)	m2	216,00
		Capitolul 1.7. Gard de protectie		
26	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2,50

1	2	3	4	5
27	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	44,00
28	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x80 gr 3mm - 188ml cu capac pvc(Perimetru,stilpi))	t	1,37
29	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40 gr 3 mm -336 ml (perimetru, orizontale)	t	1,17
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,90
31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,00
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	113,90
33	CC09D k=2 aplicativ	Montarea plasei rabbit (numai manopera si utilaiul)	m2	300,00
34	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m	m2	300,00
35	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m	447,00
36	Material	Dop PVC 80*80	buc	41,00
37	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	2,80
38	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	280,00
39	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc	26,00
40	CC09D aplicat	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	80,00
41	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	80,00
Capitolul 2. Costul utilajului				
42	pret de piata	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00
43	pret de piata	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc	2,00
44	pret de piata	Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabili pe inaltime inclusiv plasa	buc	1,00

(functia, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]