

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrari de reparatie a unui sector de drum spre sat. Huzun str.Mircea cel Batrin cu beton , L=180m, l=3.5m, gr. 14cm**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Primăria c Micleușeni**

(denumirea, adresa)

#### 1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: în **com Micleușeni, satul Huzun**

#### 2. Informații și proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentația de deviz

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate și documentele normative internaționale și europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la Lucrările de reparatie în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul și responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

#### 4. Mostre

Mostrele Nu se aplică.

#### 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

#### 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Nu este necesar.

#### 7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul își asumă obligațiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanție, care sunt indicate în actul semnat de ambele părți.

#### 8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

#### 9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri

#### 10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu se aplică

#### 11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. Nu se aplică

#### 12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu se aplică.

#### 13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

#### 14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

*Conform Devizului proiect Forma 1*

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

**16. Definiții:**

*Perioada de execuție până la 30 de zile de la semnarea contractului*

**17. Cerințe privind calculul costului**

*La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum și excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcție și excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerințelor de calcul, astfel ofertele de acest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerințelor de calificare aplicate la procedura de achiziție în cauză.*

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

*Punctul 16 din anunțul de participare sunt enumerate toate documentele care trebuie să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție*

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

**1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**

**Lucrari de reparatie a unui sector de drum spre sat. Huzun str.Mircea cel Batrin cu beton , L=180m, l=3.5m, gr. 14cm**

(denumirea obiectivului)

## CAET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5		
		<b>1. Reparatia unui sector de drum, primaria Micleuseni, com. Huzun, lungimea 180m, latimea 3.5m</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	630,00		
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=8 cm	100m2	0,63		
3	DI119	Amenajarea suprafetei din beton C20/25 H=14cm	m3	88,20		
4	CC03A	Montare plase metalice Bp-I d.4mm ochi 150x150mm	kg	667,80		
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	105,00		
6	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare lipiti cu mastic de bitum	m	105,00		
7	TsC35A2	Incarcarea pietrisului in autobasculanta	100 m3	0,64		
8	TsI50A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	80,60		

Intocmit \_\_\_\_\_