

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- a) 1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com.Cruzești**
 b) 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Cruzești**
 c) 3. Obiectul achizițiilor **Reparația capitală a Complexului educațional Gimnaziul-grădiniță din comuna Cruzești**”.

d) e)	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari, lucrari pregatitoare		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, cu recuperarea materialelor (Grilelor)	kg	435,0000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (Cu recuperarea burlanelor pentru montarea lor ulterior)	m	45,0000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	25,5000
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	342,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Demontari, lucrari pregatitoare Inklusiv salariu		
		2. Lucrari pregatitoare curte		
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,5000
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,3200
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	3,8500
8	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa	100 m3	0,1500

1	2	3	4	5
		descarcare auto teren catg. II		
9	TrI1AC01F 3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	21,8500
10	TsI50A5	Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	44,8900
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Lucrari pregatitoare curte Inclusiv salariu		
		3. Lucrari de constructie		
		3.1. Soclu		
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm (Soclu) (Consum cornier zero)	m2	40,4000
12	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	68,0000
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	40,4000
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Soclu Inclusiv salariu		
		3.2. Pereti		
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50 mm densitatea 135 kg/m3 (Cornier 91.85 m.l)	m2	235,0000
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	94,5000

1	2	3	4	5
		peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30 mm		
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	272,0000
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	272,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		4. Pavaj		
18	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	0,7200
19	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	7,2000
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	15,5000
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	72,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Pavaj Inclusiv salariu		
		5. Diverse		
22	RpCP06B	Montarea grilelor existente	kg	435,0000
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	352,0000
24	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu	t	0,7870

1	2	3	4	5
		grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina		
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane existente)	m	45,0000
26	CK26B	Glafuri b = 350 mm montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	25,5000
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Diverse Inclusiv salariu		

		Total	Lei
		Fondul social	24 %
		Transportare	7 %
		Total	
		Cheltueli de regie	14,5 %
		Total	
		Beneficiu de deviz	6 %
		Total	
		TVA	20 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	