

**Complex de agrement si sport
din str.Luceafarul s.Petreni,
r-nul Drochia N10A/23**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Amenajarea complexului de agrement si sport (marca PG) Etapa 1
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Teren de joaca pentru copii (S=220 m2)		
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,200
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242-A (0,1 m)	m3	22,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PRUNDIS (галъка) de riu fractie 4-8mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m)	m3	26,400
		Capitolul 2. Trotuare (S=744 m2)		
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,440
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fractie 20-30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 - - 0,15 m)	m3	100,440
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242-A (0,01 m)	m3	7,440
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 0.2*0.1*0.06 m)	m2	744,000
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8)	m	956,000
		Capitolul 3. Mobilier urban		
9	TsH91A	Banca pentru parc L=2 m, carcas metalic cu speteaza	buc	11,000
10	TsH91B	Urne de gunoi	buc	11,000
		Capitolul 4. Gazon		
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,120
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	156,800

1	2	3	4	5
13	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 120,000
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,200
15	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	11,200

Proiectant Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Complex de agrement si sport
din str.Luceafarul s.Petreni,
r-nul Drochia N10A/23**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2
Echipe pentru montare la terenurile de joaca si sport**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Teren pentru copii		
1	TsH91A	Montarea "Complex de joaca "PlayPark Deskswing"	buc	1,00
2	TsH91A	Montarea "Balansor EBS 004"	buc	1,00
3	TsH91A	Montarea "Balansor Fantezie PTP012-01	buc	1,00
4	TsH91A	Montarea "Balansor pe arc dublu"	buc	1,00
5	TsH91A	Montarea ""Carusel Play Park 8 locuri "	buc	1,00
		Capitolul 2. Inventar Capitolul 2.1. Teren pentru copii		
6	Pretul firmei	"Complex de joaca "PlayPark Deskswing"	buc	1,00
7	Pretul firmei	"Balansoar EBS 004"	buc	1,00
8	Pretul firmei	"Balansoar Fantezie PTP012-01	buc	1,00
9	Pretul firmei	"Balansor pe arc dublu"	buc	1,00
10	Pretul firmei	"Carusel Play Park 8 locuri "	buc	1,00

Proiectant Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.