

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **ATAS Centru -Est**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **ATAS Centru -Est**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a sondei arteziene si a sistemului de canalizare la Centrul de plasament pentru persoane varstnice, persoane cu dizabilitati din cadrul Directiei protectia persoanelor in varsta si a persoanelor cu dizabilitati a STAS-ului Telenesti**

Reparatia sondei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Reparatia sondei		
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,15
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Устройство зумпфа)	100 m3	0,25
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - обратная засыпка зумпфа	100 m3	0,25
5	RpAcB42A	Demontare armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
6	FjB01A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat	m	25,00

1	2	3	4	5
		cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa I K=0,48- проработка ствола скважины в интервале 55-80мм		
7	FjB01B	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa II d=243mm- разбурка песчанной пробки в интервале 80-100м	m	20,00
8	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m	100,00
9	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata -ЭЦВ6-6,3-125-рабочим насосом подрядчика	h-ut	240,00
		2. Lucrari de montaj		
10	07-04-030-02	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "3ЭЦВ6-6,3-85"-старого насоса вместе с водоподъёмными трубами и кабелем	buc	1,00
11	07-04-030-03	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "3ЭЦВ6-6,3-125" cu tevi si cablu-без стоимости насоса для откачки воды и определения параметров сважины	buc	1,00
12	07-04-030-03	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "3ЭЦВ6-6,3-125" cu tevi si cablu-после откачки и определения параметров скважины	buc	1,00