

**Lucrari de reparatie capitala a
construcției cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
rețelelor ingineresti) IP Liceul
Teoretic "L.Deleanu" str.
L.Deleanu, 5/4 sect.Buicani, mun.
Chisinau**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1
Lucrari de reparatii a acoperisului Bloc A
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|---|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Acoperisul plat | | | | |
| | | 1.1. Demontarea capacului parapetului | | | | |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi.(demontarea capacului de parapet cu reinstalarea ulterioara) | m | 93,600 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,424 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,680 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,936 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 2 | CK26B | Montarea capacului de parapet (doar montarea) | m | 93,600 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 29,952 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,488 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 374,400 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,936 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Demontarea capacului parapetului | | | | | | |
| | | 1.2. Detaliu 3 (S=374 m2) | | | | |
| 3 | IzF53A | Executarea manuala a suportului | m2 | 374,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------|--|----------------|---------|---|---|
| | | pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat - 120 mm (30 kg/m ³ , 0,03W/mK) | | | | |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 26,180 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,700 | | |
| | 2670112204002 120 | Placi extrudate de polistiren extrudat - 120 mm | m ² | 387,202 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,496 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 4 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m ² | 374,000 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 100,980 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,880 | | |
| | 2682132600470 55 | Membrane PVC | m ² | 451,605 | | |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 117,810 | | |
| | 2462106111005 | Adeziv la rece | kg | 274,890 | | |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 18,700 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,960 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 5 | RpCE26B | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator) | buc | 9,000 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 27,000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,430 | | |
| | 2710403642419 1 | Aerator | buc | 9,360 | | |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,842 | | |
| | 2682122600593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m ² | 4,680 | | |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 10,296 | | |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,059 | | |
| | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,059 | | |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,749 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,225 | | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,225 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 6 | RpCE27A | Parafrunzar (caciula din sirma) | buc | 1,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|---------------------|--|------|---------|---|---|
| | | pentru protectia gurilor de scurgere) cu diam mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,140 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,060 | | |
| | 2710403700118 1 | Parafrunzar metalic | buc | 1,080 | | |
| | 3110500002402 | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz | h-ut | 0,150 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,020 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Detaliu 3 (S=374 m2) | | | | | | |
| | | 1.3. Parapetul | | | | |
| 7 | IzF10C aplic | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 50 mm, lipite cu adeziv (4 kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2) | m2 | 32,000 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,120 | | |
| | 2521302602902 50 | Placi polistiren extrudat - 50 mm | m2 | 32,320 | | |
| | 2320322600048 1 | Adeziv | kg | 128,000 | | |
| | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 192,000 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,032 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 8 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (vertical) | m2 | 32,000 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,640 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,840 | | |
| | 2682132600470 55 | Membrane PVC | m2 | 38,640 | | |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 10,080 | | |
| | 2462106111005 | Adeziv la rece | kg | 23,520 | | |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1,600 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,280 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---------------------|---|------|---------|---|---|
| 9 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (orizantal) | m2 | 54,500 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,715 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,540 | | |
| | 2682132600470 55 | Membrane PVC | m2 | 65,809 | | |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 17,168 | | |
| | 2462106111005 | Adeziv la rece | kg | 40,057 | | |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2,725 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,180 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera de acoperis (fin metal feros cu acoperire polimerica) | kg | 389,800 | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 74,062 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,898 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,898 | | |
| | 2811236309800 1 | Baliera (din metal feros cu acoperire polimerica) | kg | 389,800 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,949 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,118 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,898 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,796 | | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,796 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 11 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice. | t | 0,390 | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,512 | | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,042 | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,521 | | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,215 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,760 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,380 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| Total | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Total Parapetul | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Acoperisul plat | | | | | | |