

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com.Varancau**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Varancau
3. Obiectul achizițiilor Reparația monumentului și construcția gardului din s.Slobozia Cremene, com.Vărăncău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Imprejmuire		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,7400
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2900
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare la imprejmuiri	m2	43,0000
4	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	212,0000
5	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	12,9000
6	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea gardului de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici h=2.5m fixati in beton turnat pe santier (Eurogard norma 1.05m2/m) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	43,0000
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3	17,7300

1	2	3	4	5
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,7300
9	CO07A1	Imprejmuiri din plasa sudata model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat(Plasa la gard Gabion)	kg	1 748,3400
10	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Amenajarea petrei sparte la gardul GABION)	t	29,6700
11		Piatra sparta din granit	t	29,6700
12	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton cu volum sub 0,02 m.c (palarie la stilpi)	buc	54,0000
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,6700
14		Cablu VVGng 2x2,5mmp	m	67,0000
15		Gofra	m	67,0000
16	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc	0,2300
17		Plafoane bile pentru stilpi	buc	23,0000
18	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	1,0000
		2. Pavaj		
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	13,3000

1	2	3	4	5
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1300
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,0000
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	63,0000
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	47,0000
		3. Monument		
24	RpCR42B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	49,0000
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,0000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	49,0000
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	49,0000