

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria mun.Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria mun.Cahul

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a imprejmuirii teritoriului Creșa-Gradiniță „Garofița” s.Cotihana mun.Cahul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Poarta centrala, poarta de rezerva.		
1	CL14A	Demontarea portilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile (poarta centrala)	t	0,300
2	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	23,500
3	CN30B1	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate mecanizat cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	m2	23,500
4	RpCP04D	Montarea portilor metalice din panouri din tabla plana si din schelet de fier ornamentale(Portile existente renovate)	kg	0,300
5	CL14A	Demontarea portilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile (poarta de rezerva)	t	0,115
6	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,115
7	IzD04E	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,115
8	RpCP04E	Montarea portilor metalice din panouri din plasa de sirma (Poarta de rezerva existenta renovata)	kg	115,000

1	2	3	4	5
9	Pret firma	Capace pentru stilpi D=160mm	buc	4,000
		1.2. Imprejmuire partea de Vest.		
10	CL14A	Demontarea constructiilor metalice (panouri metalice-17 buc) in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	1,445
11	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	145,000
12	CN30B1	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate mecanizat cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	m2	145,000
13	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	6,500
14	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,500
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	47,600
16	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	7,500
17	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (stilpi metalici renovati- 1 buc -Beneficiar)	t	0,065
18	CO07C1	Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime cu montarea panoului gata confectionat (panouri metalice renovate -	kg	1 445,000

1	2	3	4	5
		17 buc)(Beneficiar)		
19	Pret firma	Capace pentru stilpi D=100mm	buc	18,000
20	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta	m	14,000
21	RpCR27A2	Vopsirea mina curenta din teava metalica rotunda.	m	14,000
		1.3. Imprejmuire partea de Nord		
22	CL14A	Demontarea constructiilor metalice (panouri metalice-19 buc, stilpi metalici-14 buc) in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	2,290
23	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	160,000
24	CN30B1	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate mecanizat cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb(Vopsitorii panouri metalice, Stilpi metalici)	m2	160,000
25	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,500
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	9,500
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	92,500
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	16,300

1	2	3	4	5
29	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm plasa sudată	kg	158,400
30	CO07C1	Împrejmuiri metalice din rame metalice și tablă de 1 mm grosime cu montarea panoului gata confecționat (panouri metalice renovate - 5 buc) (Beneficiar)	kg	425,000
31	CN30B1	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la stilpi Euro Gard 50x50x4 L=2,5m (stilpi metalici, elemente de fixare)	m2	13,200
32	CO06B4	Împrejmuiri din plasa de sîrmă cu panouri de gard BxH= 2,5x2,00 oțel rotund fixată pe stilpi din metal montați la 2,6m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici - numai montaj (Euro Gard)	m	52,000
33	Pret firmă	Panou gard bordurat zincat -Bx H=2,5x2.0 m , d=3,7 mm (Euro Gard)(Beneficiar)	buc	21,000
34	Pret firmă	Stilp metalic 50*50*4 mm, H=3.0 m (Beneficiar)	buc	22,000
35	Pret firmă	Capace pentru stilpi D=100mm	buc	6,000
36	Pret firmă	Capace pentru stilpi 50x50mm	buc	22,000
37	Pret firmă	Element de fixare vopsit (Beneficiar)	buc	126,000
		1.4. Împrejmuire partea de Est.		
38	RpCP45D	Demontarea împrejmuirilor metalice etc (gard din plasa)	kg	0,975
39	RpCA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de pînă la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,500
40	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cîștinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,000
41	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de	m3	6,400

1	2	3	4	5
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)		
42	CN30B1	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la stilpi Euro Gard 50x50x4 L=2,5m (stilpi metalici, elemente de fixare)	m2	13,500
43	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard BxH= 2,5x2,00 otel rotund fixata pe stilpi din metal montati la 2,55 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - numai montaj (Euro Gard)	m	65,000
44	Pret firma	Panou gard bordurat zincat -Bx H=2,5x2.0 m , d=3,7 mm (Euro Gard)(Beneficiar)	buc	26,000
45	Pret firma	Stilp metalic vopsit 50*50*4 mm, H=2.5m(Beneficiar)	buc	27,000
46	Pret firma	Capace pentru stilpi 50x50mm	buc	27,000
47	Pret firma	Element de fixare vopsit (Beneficiar)	buc	104,000
48	Pret firma	Element de fixare vopsit	buc	52,000
		1.5. Imprejmuire partea de Sud		
49	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,050
50	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,500
51	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilpi metalici existenti renovati -13 buc. Beneficiar)	t	0,650
52	CO07C1	Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime cu montarea panoului gata confectionat (panouri metalice renovate -	kg	1 020,000

1	2	3	4	5
		12 buc) (Beneficiar)		
53	Pret firma	Capace pentru stilpi D=100mm	buc	13,000
		1.6. Imprejmuire a utilajului de racordare a gazului.		
54	CN30B1	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la stilpi Euro Gard 50x50x4 L=2,5m (stilpi metalici, elemente de fixare)	m2	2,500
55	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,550
56	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard BxH= 2,5x2,00 otel rotund fixata pe stilpi din metal montati la 2,55 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - numai montaj (Euro Gard)	m	6,500
57	Pret firma	Panou gard bordurat zincat -Bx H=2,5x2.0 m , d=3,7 mm (Euro Gard)(Beneficiar)	buc	5,000
58	Pret firma	Stilp metalic vopsit 50*50*4 mm, H=2.5m (Beneficiar)	buc	5,000
59	Pret firma	Capace pentru stilpi 50x50mm	buc	5,000
60	Pret firma	Element de fixare vopsit (Beneficiar)	buc	30,000
		2. Transportarea deseurilor		
61	Tr11AF07A4	Incarcarea deseurilor din constructii acumulate la demolarea fundatiei deteriorate.	t	20,000
62	Tsl51A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	20,000

Întocmit



/ Gh.Dascaloi /