

_____Aprobat

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Капитальный ремонт участка дороги по ул. Гагарина с. Бешалма из бетонной плитки (брусчатки 8,0 см. тип «катушка»)

Autoritatea contractantă: Примария с. Бешалма

LP nr

21464053

din 06.08.2025

[ocds-b3wdp1-MD-1754481793350](#)

Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAE;
- 4) Garanția pentru ofertă;
- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP (după caz).

- 1) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 2) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 3) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12)/
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 4) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 5) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 6) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)-
după caz;
- 7) Informații privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
- 8) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
- 9) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici
(anexa nr. 19) -după caz;
- 10) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
- 11) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

12) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Капитальный ремонт участка дороги по ул. Гагарина с. Бешалма из бетонной плитки (брусчатки 8,0 см. тип «катушка»)**

Autoritatea contractantă: : Примария с. Бешалма

3. Obiectul achizițiilor: Капитальный ремонт участка дороги по ул. Гагарина с. Бешалма из бетонной плитки (брусчатки 8,0 см. тип «катушка»)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данных проекта	Цена ед.изм., лей (в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожные работы				
		1.1. Планировка дорожного полотна				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)***320,0м(L)x4, 5м(B)=1440,0м2	100m2	14,4000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9008		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,4000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7216		
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из	m3	72,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		щебня)***320,0м(L)х4,5м(В)= 1440,0м2 , толщ. 5,0 см				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,2800		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	82,8000		
	4100126202818	Ара	m3	7,2000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,1200		
	2592270004021	Compressor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,2400		
Total						
Всего Планировка дорожного полотна						
		1.2. Устройство армобетонного "зуба" в начале дороги, на пересечении с ул. К.Бодур и в конце дороги				
4	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, твердый грунт)***Разработка грунта для выемки под "зуб" (4,5м(L) х 0,5м(Н) х 0,3м(В) = 0,675м3 х 3шт=2,025м3	m3	2,0250		
	9312040019600	Sapator	h-om	4,8398		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2150		
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	3,3820		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0785		
6	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	71,9280		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Стальная арматура класса A3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм) ***Арматура D12мм AIII, (4,5(L)х6шт. х 0,888)х3 ямы = 71,928кг.				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0859		
	271060230-12	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12mm A3	kg	73,7262		
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса A1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно) -Хомуты: шаг 200мм , арматура D 6мм AI, L=1,54м х 24шт. х 0,222 = 8,205 кг х 3 ямы = 24,615кг	kg	24,6150		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0584		
	271060210-6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6mm	kg	25,2304		
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	4,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0125		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,8725		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6075		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0125		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4860		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0081		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0081		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0810		
9	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de	m3	2,0250		

1	2	3	4	5	6	7
		consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Укладка классическим способом бетона класса B25/M300 приготовленный вручную в небольших количествах для усиления стыков ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементы, требующие усиления)				
	7123010010200	Betonist	h-om	13,1625		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4925		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	803,0137		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,3724		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5080		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,2150		
Total						
Всего Устройство армобетонного "зуба" в начале дороги, на пересечении с ул. К.Бодур и в конце дороги						
		1.3. Устройство дорожных бордюров				
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)***Дорожные бордюры 100.30.15 см. Бетон C16/20	m	640,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	281,6000		
	2663102100001-10	Beton clasa , C16/20	m3	28,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 868,8000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,1200		
	2666122800285-16	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 cm	m	643,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8400		
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см***640(L) x 0,4(B) x	m3	12,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		0,05(H) = 12,8 м3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,5200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,0800		
	4100126202818	Apa	m3	1,2800		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,6880		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,3760		
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=5см***640(L) x 0,4(B) x 0,05(H) = 12,8 м3	m3	12,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,6720		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	14,7200		
	4100126202818	Apa	m3	1,2800		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,6880		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,3760		
Total						
Всего Устройство дорожных бордюров						
		1.4. Устройство дорожного покрытия (шир. 4,5м, дл. 320,0 м)				
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)***Толщина брусчатки 8,0см, тип "катушка", цвет серый	m2	1 431,9000		
	7129020012800	Pavator	h-om	830,7884		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,6240		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 291,0400		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	18 901,080		

1	2	3	4	5	6	7
		strat)		0		
	266111280065-5	Брусчатка 8,0см, тип "катушка", цвет серый	m2	1 453,3785		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,1595		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	54,4122		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	28,6380		
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)***Установка дорожных бордюров (100.30.15см) лёжа, поперёк дороги (3 ряда). Бетон C16/20	m	13,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0250		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,9400		
	2663102100001-10	Beton clasa , C16/20	m3	0,6075		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,4200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1080		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 cm	m	13,5675		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0810		
15	TsD05A прим.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песчозив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки и песка	100 m3	1,8615		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4184		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,3410		
Total						
Всего Устройство дорожного покрытия (шир. 4,5м, дл. 320,0 м)						