

**Lucrari de inlocuire a invelitorii
acoperisului, bloc C 1 (partea
stinga si spate)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 22/1-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea stinga		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	24,900
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	12,000
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie	m2	321,200
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	321,200
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	14,900
6	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	3,500
7	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t	t	3,500
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,500
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	3,500
		Capitolul 1.2. Invelitoarea acoperisului		
10	CE30A	Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase: 100x30 - 1.2m3	m2	321,200
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	321,200
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30mm-2.12m3 , 50x30 - 0.6m3	m2	321,200
13	CN51E	Tratamentul lemnariei pe suprasete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100m2	3,520
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm , Se exclude: coame metalice, profil pentru etansare Material marunt=1,050	m2	321,200
15	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	74,700

1	2	3	4	5
16	CB14C1 K=-12	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade Коэффициент к машинам=12,000	m2	-74,700
17	CE07A	Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoarea alba, Se exclude: coame metalice, profil pentru etansare) Material marunt=1,050	m2	19,900
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030	m	24,900
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 100 mm, alb Material marunt=1,020	m	12,000
20	CK26B apl.	Protectie din tabla 0.45mm, protejata anticoroziv - opritor de zapada	m	24,500
		Capitolul 1.3. Termoizolarea planseu		
21	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	3,000
22	IzF04J1 apl.	Película 60 mk asezata sub si peste stratul termoizolant din vata minerala (Se exclude: carton bitumat. Se include: pelicula 60 mk)	m2	600,000
23	IzF10H K=2	Strat termoizolator , din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros.200mm - 2 str 100mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	300,000
		Capitolul 2. Partea din spate		
		Capitolul 2.1. Lucrari de demontare		
24	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	37,600
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	15,600
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie	m2	248,900
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	248,900
28	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	15,200
29	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	3,000
30	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t	t	3,000
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,000

1	2	3	4	5
32	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	3,000
		Capitolul 2.2. Invelitoarea acoperisului		
33	CE30A	Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase, 100x30 mm - 0.81 m3	m2	248,900
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	248,900
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30 mm - 1.64 m3 , 50x30 mm - 0.4 m3	m2	248,900
36	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100m2	2,400
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm. Se exclude : coame metalice , profil pentru etansare Material marunt=1,050	m2	248,900
38	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (capetele capriorilor), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	4,200
39	CE07A	Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil - culoare alba. Se exclude : coame metalice, profil pentru etansare Material marunt=1,050	m2	3,980
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 150 mm , alb. Se exclude : cot de jgheab Material marunt=1,030	m	37,600
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv , d - 100 mm, alb Material marunt=1,020	m	15,600
42	CK26B	Protectie din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv - opritor de zapada	m	37,000
		Capitolul 2.3. Termoizolare panseu		
43	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	2,240
44	IzF04J1	Pelicula 60 mk, asezate sub si peste stratul termo izolant din vata minerala (se exclude: carton bitumat, Se include : pelicula 60 mk.	m2	448,000

1	2	3	4	5
45	IzF10H K = 2	Strat termoizolator , din placi de vata minerala simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm- 2 strat. a cite 100 mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	224,000



Proiectant

director *[Signature]*
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Vera Balan L.S.



[Signature]