

**Proiectarea iluminatului interior si sistemul antiincendiu la
caminele nr. 1 si nr. 2 bloc de studii nr. 1 si nr. 2 a Universitatii
de Stat Bogdan Petriceicu Hajdeu din or. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10/18 Б 0180 -2 -3 -2
Camin nr. 1. Bloc "Б". Simnalizarea antiincendiu.

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente 15.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	F d
1	2	3	4	5	
		Total borderou de resurse № 10/18 Б 0180:			

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	509,502	
2.	1	Muncitor	h-om.	1 157,295	
		Total manopera			

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	1,68111	
2.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,06352	
3.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	
4.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,10226	
5.	1011825	Ulei de in natural	kg	26,996	
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,042	
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0404	
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,27	
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2 314,145	
10.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008	
11.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	51,324	
12.	164990212	Извещатель пожарный дымовой ИПК 8	buc	190,00	
13.	1649902129	Извещатель пожарный тепловой ИПК 9	buc	10,00	
14.	164990513	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	24,00	
15.	1649940	Сирена SA-913F	buc	9,00	
16.	1690180220	Прибор приемно-контрольный Варта 1/832	buc	1,00	
17.	16901830006	Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1 485,00	
18.	1690183000699	Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	160,00	
19.	16901832	Блок входных шлейфов БВИШ	buc	3,00	
20.	16910072	Коммуникатор ТК-2/GSM-01	buc	1,00	
21.	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	
22.	29280400017	Лоток металлический глухой 100x50 мм, L=3 м	m	12,00	
23.	292804020100	Короб ПВХ 15x10, L=2м	m	1 576,00	
24.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	
25.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4,764	
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	1,30	
27.	55889966	Резистор ограничительный 2,4 кОм	buc	224,00	

28.	558899661	Резистор оконечный 3,4 кОм	buc	20,00
Total materiale de construcții				

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,151
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	44,37
Total utilaje de constructii				

Total:

Total deviz:

Intocmit

(Spac N.)

Verificat

(Andrusceac L.)

