

**„Cazangerie si sistemul de
incalzire " a I.P. Gimnaziul s.
Bursuc rnul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-1
Deviz-oferta № 7-1-1

.Amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pereu				
1	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,300		
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,380		
3	CG22A	Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	29,800		
		Capitolul 2. Pavaje P1				
4	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,100		
5	TsC54A	Strat de egalizare din nisip	m3	1,040		
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton Br 100.20.8, pentu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	9,500		
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj tip caramida 20x10x5)	m2	10,400		

Total:

Total	lei
Asigurarea `sociala si medicala	22,50 %
Transportrea materialelor	10,00 %
Achizitionarea mateialelor	2,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Rentabilitatea	6,00 %

Total deviz:

L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor
0