

**Amenajarea cu pavaj decorativ
"Covorul Moldovei" - locul
aferent Primariei or. Cimislia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare a Pietii Primaria or. Cimislia K=1,2 (ordinul 117 din 03.09.2007 (conditii ce difera de cele normale)=1,2000 1.1. Lucrari de demolare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	87,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	167,0400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9940
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	80,9100
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	80,9100
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat - 90 %)	100 m3	0,7000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,0068
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre - 10% manual	t	17,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,1768
4	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2.0 tn/m3)	t	174,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,1328
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3	0,8700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3967

1	2	3	4	5
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0043
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4385
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2773
Total				
Total Lucrari de demolare				
		1.2. Lucrari de pavare a terenului		
7	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (KIQO-1) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,0800
	2640112300739	Caramizi	buc	89,7600
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine - KIQO-1	buc	4,0800
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4800
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	0,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9140
	2663102100000	Beton	m3	0,5100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0185
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2645
9	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama la gurile de scurgere - Лоток водоотводный POLYMAX BASIC DN100 H55 с решеткой стальной оцинкованной A15 (1000x145x55) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	4,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,4240
	2875274203624	Gratar cu rama - Лоток водоотводный POLYMAX BASIC DN100 H55 с решеткой стальной оцинкованной A15	buc	4,0800

1	2	3	4	5
		(1000x145x55)		
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	14,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	156,5802
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,4500
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	20,8080
11	TsJ05B (f)	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Folie geotextil netesut Terasin NS100 100g/m2 2x50m - consum material 1445 * 1.05 m2)	m2	1 445,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,0200
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	17,3400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	255,7650
	1711217329883	Material textil - Folie geotextil netesut Terasin NS100 100g/m2 2x50m	m2	1 517,2500
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10.0 cm	m3	144,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	171,6660
	1411122201752	Piatra sparta	m3	166,1750
	4100126202818	Apa	m3	14,4500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	36,4140
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	72,8280
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton C 12/15 cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	37,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3280
	7129020012800	Pavator	h-om	7,9920
	2663102100015	Beton clasa C 12/15	m3	1,7760
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	37,7400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1110
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm	m	37,1850

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1110
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj vibropresat tip "Caramida" 10x20cm, h=6,0 cm - culoare Gri) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 247,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	868,2113
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,6431
	2661112800655 .1	Pavaj vibropresat tip "Caramida" 10x20cm, h=6,0 cm - culoare Gri	m2	1 265,7050
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 995,2000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 813,8900
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,2350
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	53,3716
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,9400
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj vibropresat tip "Caramida" 10x20cm, h=6,0 cm - culoare Negru) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	198,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	137,8555
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7541
	2661112800655 .2	Pavaj vibropresat tip "Caramida" 10x20cm, h=6,0 cm - culoare Negru	m2	200,9700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	316,8000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 558,2600
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,4744
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,9600
Total				
Total Lucrari de pavare a terenului				
Total				
Total Lucrari de				

1	2	3	4	5
amenajare a Pietii Primaria or. Cimislia				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Heltuieli de depozit				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

