

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Construcția depozitului pentru materiale str. Chișinăului 94 or. Cricova
mun. Chișinău
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. GARJ - SOLUTII ARHITECTURALE		
		1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE		
1	TsC07D1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule, teren catg. I-stratului fertil cat.I	100 m3	0,700
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,071
		<i>Total</i>		
2	TsI51A1	Transportarea solului fertil cu autocamionul la o distanta de pina la 50m in halda temporara K=0,050	t	78,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,090
		<i>Total</i>		
3	TsC07D1	Excavarea solului mineral uscat cat II cu excavatorul pe senile, cu cupa de 0,81-1,2 m3, cu descarcarea in autocamion	100 m3	0,780
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,193
		<i>Total</i>		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren	m3	114,810

1	2	3	4	5
		mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,591
		<i>Total</i>		
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	114,810
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,108
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,481
		<i>Total</i>		
Total				
Total LUCRARI DE TERASAMENTE				
		1.2. SPECIFICATIE TEHNICA A OTELULUI		
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-GRINZI	t	1,570
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	54,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 601,400
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,706
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	10,205
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	10,205
	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,205
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,102
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,157
	2775276309886	Sirma arsa pentru legarea plasei de rabit zincata 6mm	kg	3,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,706
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,236
		<i>Total</i>		
7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-COLOANE	t	1,640
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	57,400

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,200
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 672,800
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,738
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	10,660
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	10,660
	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,107
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,164
	2775276309886	Sirma arsa pentru legarea plasei de rabit zincata 6mm	kg	3,280
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,738
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,246
		<i>Total</i>		
8	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-GRINDA DE SUSTINERE	t	1,900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,500
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 938,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,855
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,350
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	12,350
	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,123
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,190
	2775276309886	Sirma arsa pentru legarea plasei de rabit zincata 6mm	kg	3,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,855
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,285
		<i>Total</i>		
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-FERMA CU RETEA (LEGATUR)	t	0,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	408,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,180

1	2	3	4	5
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,600
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,600
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,040
	2775276309886	Sirma arsa pentru legarea plasei de rabbit zincata 6mm	kg	0,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,180
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,060
		<i>Total</i>		
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-LEGATURA ORIZONTALA	t	0,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	408,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,180
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,600
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,600
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,040
	2775276309886	Sirma arsa pentru legarea plasei de rabbit zincata 6mm	kg	0,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,180
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,060
		<i>Total</i>		
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-STILP DE FACHWERK	t	0,226
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,130
	2811106301200	Elemente metalice	kg	230,520
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,102
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,469
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,469
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,469
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2775276309886	Sirma arsa pentru legarea plasei de rabbit zincata 6mm	kg	0,452
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,102
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,034
		<i>Total</i>		
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-RIGLA DE FACHWERK	t	0,900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2811106301200	Elemente metalice	kg	918,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,405
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,850
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,850
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,850
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090
	2775276309886	Sirma arsa pentru legarea plasei de rabbit zincata 6mm	kg	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,405
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,135
		<i>Total</i>		
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: SAIBA	kg	0,032
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,000
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	0,032
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,001
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,001
		<i>Total</i>		
Total				
Total SPECIFICATIE TEHNICA A OTELULUI				

1	2	3	4	5
		1.3. Pardoseli		
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=15 cm	m3	28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,512
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	33,120
	4100126202818	Apa	m3	2,880
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,048
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,096
		<i>Total</i>		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss, bariera vaporii Material marunt=1,030	m2	192,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	227,424
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 373,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,920
		<i>Total</i>		
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	192,000
	7123010010200	Betonist	h-om	153,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,200
	2663102100001 2	Beton clasa C 10/8	m3	19,680
	4100126202818	Apa	m3	6,336
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,384
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,200
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,152
		<i>Total</i>		
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg	810,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,050
	2873122004100	Plase sudate	kg	818,100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,100
	2010237318750	Distantieri	buc	243,000

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,486
		<i>Total</i>		
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	192,000
	7123010010200	Betonist	h-om	153,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,200
	2663102100001 2	Beton clasa C 10/8	m3	19,680
	4100126202818	Apa	m3	6,336
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,384
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,200
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,152
		<i>Total</i>		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	192,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,760
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,600
		<i>Total</i>		
20	CN54A Apl	Aplicarea manuala a grundului acrilic intr-un strat, la pardosea	m2	192,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,880
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	79,680
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardoseli				
		1.4. Asamblarea confectiilor de tamplarie		
21	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,390
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,339
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,390
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,390
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,837
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,340
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,034
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,390

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068
		<i>Total</i>		
22	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	24,000
	7212030022700	Sudor	h-om	4,560
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	52,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,600
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	24,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,480
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,240
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	15,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,960
		<i>Total</i>		
Total				
Total Asamblarea confectiilor de tamplarie				
		1.5. Acoperis		
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice, grosimea panourilor 40 mm cu rezistenta la foc "EI15" reactive foc B-S2, D0, coeficient transfer termic 0.29Kcal/m.p.hCL Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020	m2	192,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	230,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,600
	2811236304903 1	Panouri "Sandwich" *grosimea panourilor 40mm	m2	199,757
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	505,267
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	587,520
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	587,520

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,447
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis				
		1.6. Pereti		
24	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip "Sandwich" grosimea panourilor 30 mm cu rezistenta la foc "EI15" reactive foc B-S2, D0 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2	198,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	247,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,760
	2811236304903 2	Panouri "Sandwich" *grosimea panourilor 40 mm	m2	208,019
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	652,608
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	611,820
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	611,820
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,690
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	19,800
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total GARJ - SOLUTII ARHITECTURALE				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu