

CAIET DE SARCINI / LUCRARI DE CONSTRUCTIE (CM) – CONSTRUCTII METALICE

Cerinte si volume minime de care trebuie să se ghideze ofertantul, identificate ca estimări și aproximări minime (Ofertantul nu trebuie să se limiteze doar la volumele și cantitățile indicate, urmând să consulte schița de proiect și conceptul de design aprobat de Beneficiar)

Obiectul achiziției: *Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău*

Denumirea	Unitate de măsură	Cant
Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Structura metalica principala portanta)	t	106,000
Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	106,000
Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R45 - Rezistenta de foc	m2	3 180,000
Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	3 180,000
Metize: Bulon M16, L=70 mm + 2 Piulita M16 + 2 Saiba M16	set	1 240,000
Metize: Bulon M24, L=100 mm + 2 Piulita M24 + 2 Saiba M24	set	460,000
Intinzator (talrep) M20	buc	24,000

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Alexandr VORNICU**