

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Singera**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Singera**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de construcție a unui scuar/parc, din s.Dobrogea, municipiul Chișinău**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolare		
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	711,000
2	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	0,725
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	711,000
4	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	850,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (asfalt850m2x0,03x2,4tn)	t	61,200
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,560
7	RCsS19A	Desfacerea trotuarelor si pavajelor, executate cu dale din beton, la trotuare	m2	100,000
8	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime - pereti de sprijini	m3	27,490
9	TrB01D2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m - transportarea pietrisului cu roaba	t	65,980
		2. Lucrari de amenajare		
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - погрузка мусора на машины экскаватором	100 m3	3,600
11	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	36,000
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,000
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,600

1	2	3	4	5
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu pietre	t	612,000
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	612,000
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,600
		3. Lucrari de pavare		
17	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	8,500
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	85,000
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	711,000
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	850,000
21	TrB01D2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m - transportarea pietrisului cu roaba	t	85,000
		4. Zona verzi		
22	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	3,600
23	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	6,000
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,600
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,200
26	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон с внесением растительно земли (без стоимости растительной земли)	m2	630,000
27		Pamint vegetal	m3	36,000
28	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	6,300
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,600
		5. Fam		
30	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	18,000
31	TsH91B	Instalarea urne	buc	9,000
		6. Capitolul 3. Gard dinc metal L=75 m (H=0,9 m)		
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratii, in pamint	m3	10,300

1	2	3	4	5
		necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,300
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M200	m3	9,000
35	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (coordonat cu beneficiarul)	kg	1 642,750
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,270
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	264,800

Primar



Popa Valeriu

