

**Renovarea si extinderea rețelei
de iluminat stradal din com.
Albinetul Vechi, r. Falesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Postul detransformare PT 188**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,60
2		Cablu SIP-5 2x25	m	3 600,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	91,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIM 1500	buc	79,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	91,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	337,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	337,00
8		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	354,00
9		Clema ПС-1-1	buc	207,00
10	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00
11		Pilon CB-95-3	buc	8,00
12	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,05
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,25

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
16		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	1,00
17		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	2,00
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
19	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
20		Demaror electromagnetice, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
21	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
22		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1-C (1 pol)	buc	1,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,73
24		Cablu VVG 3x2.5	m	160,00
25		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
26		Cablu APV 1x16	m	110,00
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
28		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPII 25)	m	14,00
29	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
30		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
31		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
32	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui	buc	4,00

1	2	3	4	5
		conductor, pina la: 35 mm ²		
33		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	4,00
34		Conectoare Forbox D6 mm	buc	310,00
35	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	57,00
36		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani garantie)	buc	57,00
37	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	37,00
38		Corp de iluminat SMD LED 50W (3 ani garantie)	buc	37,00
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	94,00
40		Consoala cu un brat	buc	94,00
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,76
42	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,18
		Capitolul 3. Utilaj		
43		Panou de distributie, IP54, IIMII 2-3	buc	1,00
44		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Postul de transformare PT 191

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,80
2		Cablu SIP-5 2x25	m	3 800,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	132,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate КОПМ 1500	buc	72,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	132,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	403,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	403,00
8		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	336,00
9		Clema ПС-1-1	buc	178,00
10	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	19,00
11		Pilon CB-95-3	buc	19,00
12	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,05
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	3,00

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A		
16		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	2,00
17		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	1,00
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
19	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
20		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
21	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
22		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1-C (1 pol)	buc	1,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,43
24		Cablu VVG 3x2.5	m	140,00
25		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
26		Cablu APV 1x16	m	100,00
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
28		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IQII 25)	m	14,00
29	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
30		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
31		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
32	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,00
33		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	4,00
34		Conectoare Forbox D6 mm	buc	267,00

1	2	3	4	5
35	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	58,00
36		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani garantie)	buc	58,00
37	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	23,00
38		Corp de iluminat SMD LED 50W (3 ani garantie)	buc	23,00
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	81,00
40		Consoala cu un brat	buc	81,00
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	4,32
42	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,35
		Capitolul 3. Utilaj		
43		Panou de distributie, IP54, IIMII 2-3	buc	1,00
44		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3 Postul de transformare PT 192

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	4,00
2		Cablu SIP-5 2x25	m	4 000,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	56,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIM 1500	buc	101,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	56,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	310,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	310,00
8		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	385,00
9		Clema ПС-1-1	buc	242,00
10	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,05
11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
13	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
15		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25	buc	1,00

1	2	3	4	5
		A, 1 P, tip B		
16		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	2,00
17		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	1,00
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
19		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32 A, 1 P, tip B	buc	1,00
20		Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P.	buc	1,00
21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
22	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
23		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
24	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
25		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OИC1-C (1 pol)	buc	1,00
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,37
27		Cablu VVG 3x2.5	m	190,00
28		Cablu AVVG 2x25	m	14,00
29		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
30		Cablu APV 1x16	m	130,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
32		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IИI 25)	m	14,00
33	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
34		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00

1	2	3	4	5
35		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
36	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	6,00
37		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00
38		Conectoare Forbox D6 mm	buc	363,00
39	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	110,00
40		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani garantie)	buc	110,00
41	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	110,00
42		Consoala cu un brat	buc	110,00
43	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,76
44	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,18
45	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,25
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)	10 buc	0,30
		Capitolul 3. Utilaj		
47		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
48		Panou de distributie, IP54, IIMII 2-3	buc	1,00
49		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ME-172, Unom -230V, I - 5 (85)A ; 50Hz.	buc	1,00
50		Relevu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4 Postul de transformare PT 198

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,90
2		Cablu SIP-5 2x25	m	3 900,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	91,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIM 1500	buc	77,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	91,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	332,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	332,00
8		Clema 3OH 16-70/2,5-35	buc	334,00
9		Clema ПС-1-1	buc	194,00
10	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	7,00
11		Pilon CB-95-3	buc	7,00
12	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,05
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	2,00

1	2	3	4	5
		25 A		
16		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	2,00
17	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
18	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
19		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
20	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
21		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1-C (1 pol)	buc	1,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,53
23		Cablu VVG 3x2.5	m	150,00
24		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
25		Cablu APV 1x16	m	100,00
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
27		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPII 25)	m	14,00
28	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
29		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
30		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
31	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,00
32		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	4,00
33		Conectoare Forbox D6 mm	buc	290,00
34	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	75,00
35		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani	buc	75,00

1	2	3	4	5
		garantie)		
36	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	13,00
37		Corp de iluminat SMD LED 50W (3 ani garantie)	buc	13,00
38	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	88,00
39		Consoala cu un brat	buc	88,00
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,76
41	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,18
		Capitolul 3. Utilaj		
42		Panou de distributie, IP54, III MII 2-3	buc	1,00
43		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5

Postul de transformare PT 584

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,60
2		Cablu SIP-5 2x25	m	2 600,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	68,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIM 1500	buc	46,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	68,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	224,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	224,00
8		Clema 3OH 16-70/2,5-35	buc	199,00
9		Clema ПС-1-1	buc	112,00
10	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,00
11		Pilon CB-95-3	buc	4,00
12	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,05
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	2,00

1	2	3	4	5
		25 A		
16		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B	buc	1,00
17		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	1,00
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
19	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
20		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
21	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
22		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1-C (1 pol)	buc	1,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,53
24		Cablu VVG 3x2.5	m	90,00
25		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
26		Cablu APV 1x16	m	60,00
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
28		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPII 25)	m	14,00
29	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
30		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
31		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
32	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,00
33		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	4,00
34		Conectoare Forbox D6 mm	buc	168,00
35	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu	buc	34,00

1	2	3	4	5
		becuri LED		
36		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani garantie)	buc	34,00
37	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	17,00
38		Corp de iluminat SMD LED 50W (3 ani garantie)	buc	17,00
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	51,00
40		Consoala cu un brat	buc	51,00
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,56
42	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,80
		Capitolul 3. Utilaj		
43		Panou de distributie, IP54, IIQMII 2-3	buc	1,00
44		Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00