

Investitor Primaria Lapusna
 Obiect Reparatia și modernizarea drumurilor locale a comunei Lăpusna, r-l Hîncești prin pavarea trotuarelor (sector de trotuar a str. Alexandru Lăpusneanu Ambulatoriu vechi - magazin de constructie Cechin-Max)

Borderou de resurse №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		90,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	144,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	1,72
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	69,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	69,75
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m		223,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	57,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,98
3	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t		4,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	0,48
4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2		1,65
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,1250	8,46
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		8,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	8,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	9,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	1,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	3,46
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3		16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	14,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	18,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,65
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	3,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	6,93
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		165,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	95,73

1	2	3	4	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	2,61
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	264,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2 178,00
	2661112800654 1	Plac de pavaj din beton prefabricat	m2	1,0150	167,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,83
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	6,27
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	3,30
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*25*8	m		110,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	13,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	19,80
	123456879	Armatura d-14	kg		27,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	5,28
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	112,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,33
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*25*8	m	1,0050	110,55
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x 30x15 cm	m		112,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	16,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	58,24
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	5,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	355,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,67
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	112,56
		-----	-----	-----	-----
					--
		Total lista de resurse:			

Manorea :

1.	7129020012800	Pavator	h-om		231,75
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		53,02
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		60,59
4.	9310060019930	Muncitor	h-om		144,00

Materiale:

1.	123456879	Armatura d-14	kg		27,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3		9,49
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		1,34
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		18,15
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3		0,83
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3		6,27
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg		467,24
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg		264,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg		2 178,00
10.	2661112800654 1	Plac de pavaj din beton prefabricat	m2		167,47
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3		10,32
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m		112,56
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*25*8	m		110,55
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc		3,30
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		0,67
16.	4100126202818	Apa	m3		1,65

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	69,75
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,39
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,19
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,72
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,46
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	69,75
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,48

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria Lapusna)
(funcția, semnătura)