



PLAN INCADRARE IN TERITORIU sc 1:2000



Terenul analizat
cod cad. 64701040024

- Trama stradala
- Terenul analizat cod cad. 64701040024
- Zona rezidentiala
- Zona agricola
- Zona agricola

STUDIUL GEOLOGIC AL TERENULUI

Nr	DENUMIREA	DESCRIEREA	NOTA
1	Valabilitatea climaterica	zona III-B	
2	Valabilitatea seismică	grad 7	
3	Temperatura de calcul a aerului exterior	18°	
4	Presiunea vântului	30kg/m.p.	
5	Greutatea stratului de zapada	50kg/m.p.	
6	Adâncimea critica de inghet a pamintului	0,8 m	
7	Nivelul apelor freatice	lipsesc	
8	Conductivitate	categorie II	
9	Durabilitate	grad II	
10	Rezistenta la foc	grad III	
11	Categoria constructiei	normala	

1. Constructii existente - Regim de inaltime - P
2. Adresa - Regim de inaltime - P
3. Arhitect Sef Proiect - mun. Orhei, sat. Samanancă, nr cadastral 64701040024
4. Arhitect - Cucuruzean Pavel
5. Inginer Sef Proiectant - Chirtoaca Victor
6. Inginer Proiectant - Alteni Vadim
7. Beneficiar - Chirtoaca Victor
8. Cota 0.000 - Gimnazial "F. Ostapciuc"
9. Declivitatea - Cota ±0.000 - 243.50
10. Declivitatea - Declivitatea - 0.10


AMPLASAMENT:

Lotul cu numărul cadastral 64701040024 aflat în intravilanul sat. Samanancă, mun. Orhei este amplasare pentru gimnazial "F. Ostapciuc".
Suprafata totala a acestui teren este de 3800 m².
Cota ±0.000 reprezinta cota pardoselii finite a parterului si corespunde cotei relative 242.50.

Obiect nr. 04 / 2019 - PG					
Beneficiar anexei la edificiul Gimnazial "F. Ostapciuc", s. Samanancă					
Modif.	Nume	Semnat	Faza	Coala	Coli
Man. Ing.	Cucuruzean		P.E.	1	3
Executor	Chirtoaca V.				
Plan incadrare in teritoriu			Birou de proiectare "CASA MODEL" S.R.L. Licenta A 58801 si 011703 din 15.06.2016		




PLAN GENERAL sc 1:500



Proiectul este elaborat cu respectarea urmatoarelor exigente esentiale (Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996):
A - rezistenta si stabilitate
B - siguranta în exploatare
C - siguranta la foc
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului înconjurator
E - izolatia termica, hidrofuga si economie de energie
F - protectie împotriva zgomotului

Arhitect Sef Proiect _____ /
Inginer Sef Proiect _____ / Cucuruzean P.
Coordonat Sef Arhitect mun. Orhei _____ / Alteni V.
/ Morarescu I.

IMBRACAMINTE RUTIERA DIN DALE PENTRU PEREU SAU PLACI DE BETON PENTRU PEREU



Placi de beton, beton
B15 STST 17608-81-55
Beton M100-150
Pamint compactat

IMBRACAMINTE RUTIERA DIN PAVAJ



Pavaj dreptunghi D1 gri
200x100x40 mm
Nisip cu granulatie mici
STST 8736-85-150
Beton marca B7,5
Pamint compactat

INDICII TEHNICO-ECONOMICI GENERALI:

NR.	DENUMIREA	UNDE MASURA	CANTITATE
1	Suprafata lotului	m ²	3800
2	Aria construita existenta	m ²	367.01
3	Aria construita proiectata	m ²	118.58
4	POT	%	12.77
5	CUT	coef	0.12

LEGENDA PLAN AMENAJARE

NR. CRT.	DENUMIRI OBIECTE	NOTA
1.	Constructie existenta	Existent
2.	Constructie proiectata	Proiect
3.	Acces	Existent
4.	Spatiu verde(amenajat)	Existent
5.	Pavaj	Existent

- Pavaj
- Zona verde
- Constructiei proiectata



EXPLICATIE PLAN AMENAJARE

Hotarul sectorului privat	Juridic
Suprafata pavata cu pavaj D1	---
Suprafate verzi	---
Pomi decorativi	---
Acces principal in edificiu	Proiect
Acces principal pe teritoriu	Proiect

Obiect nr. 04 / 2019 - PG					
Beneficiar anexei la edificiul Gimnazial "F. Ostapciuc", s. Samanancă					
Modif.	Nume	Semnat	Faza	Coala	Coli
Man. Ing.	Cucuruzean		P.E.	2	3
Executor	Chirtoaca V.				
Plan general, amenajare			Birou de proiectare "CASA MODEL" S.R.L. Licenta A 58801 si 011703 din 15.06.2016		




BOREDEROUŁ COMPOZITIE PARDOSSELILOR

Tipul pardos. (dupa proiect)	COMPOZITIA PARDOSEII	COMPONENȚA PARDOSEII	NOTĂ
P-1		Dale de trotuar (STAS 17608-85) -50mm; Nișip (STAS 8736-85) -80mm; Beton marca B7,5 -50mm; Pământ compact	
P-2		Gresie (STAS 6787-80) -15mm; Mortar de ciment M150 armat cu plasa metalica, pas 150x150 -35mm; 2 straturi de hidroizol pe mastic de bitum la rece; Pat din beton granulat (polistiren) -100(80)mm; Pat de beton cl. B7,5 -100mm; Hidro-izolație (dupa caz); Pământ cu pietriș compact.	costa 0,000
P-3		Laminat -5mm; Membrana din spuma de polistiren -5mm; Mortar de ciment M150 armat cu plasa metalica pas 150x150 (strat de nivelare) -40mm; 2 straturi de hidroizol pe mastic de bitum la rece; Pat din beton granulat (polistiren) -100mm; Pat de beton cl. B7,5 -100mm; Hidro-izolație (dupa caz); Pământ cu pietriș compact.	costa 0,000

Proiectul este elaborat în conformitate cu normele și regulile în vigoare, și asigură criteriile de bază ale calitatii construcțiilor, reglementate prin legea cu privire la calitatea în construcții: A - rezistența și stabilitate; B - siguranța în exploatare; C - măsuri antiexplozie și antiincendiar; D - igiena, sănătatea oamenilor, restabilirea și protecția mediului înconjurător; E - izolare termică, hidroizolație, economie de energie; F - protecție acustică; G - protecție seismică.

Manager Arhitect. Cucuruzean P./ _____

Manager Injiner. Afteni V. / _____

[illegible][illegible]



Legenda incaperi:			Total
1	Sala de studii	59.57 mp	96.28 mp
2	Antreu	5.80 mp	
3	Birou	30.91 mp	





CASA MODEL



Obiect nr. 04 / 2019 - SA

Construcția anexei la edificiul Gimnaziul "T. Octavieanu", s. Samănănaș										
Modul	Nr. înreg. Construcția	Număr Scara	Data	Beneficiar: Gimnaziul "T. Octavieanu"						
				mun. Orhei, s. Samănănaș, cod cat. 6470/040024						
Ing. Construcții	1	1	2019	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center">Faza</th> <th align="center">Cant.</th> <th align="center">Cant.</th> </tr> <tr> <td align="center">P.E.</td> <td align="center">8</td> <td align="center">14</td> </tr> </table>	Faza	Cant.	Cant.	P.E.	8	14
Faza	Cant.	Cant.								
P.E.	8	14								
Execuție	1	1	2019	Birou de proiectare "CASA MODEL" S.R.L. Liceul A-Mold, s. 65/206, s. 118/2019						


Plan construcție protecția



Faza	Zona	Poz.	Indicati	Denumiri	Cant.	Observ. Masa tot.
A3				Gol in zidarie		
		1		Nr.10 GOST 8240-72 L=2000	2	43.18 kg
		2		50x5 GOST 8509-93 L=2100	4	30.91 kg
		3		L 50x5 GOST 8509-93 L=1500	2	9.05 kg
		4		L 50x5 GOST 8509-93 L=600	4	7.54 kg
		5		50x5 GOST 19903-85 L=450	24	21.22 kg
		6		50x5 GOST 19903-85 L=680	20	16.98 kg
		7		Buloane , piulate, saibe M16	26	
Obiect nr. 04 / 2019 - SA						
Anexa la anexa la edificiul Gimnazial "F. Ostapciuc", s. Samananc						
Modif.	Nume	Semnat	Beneficiar: Gimnazial "F. Ostapciuc"			
Man. Ing	Cocucrezan V		mun. Orhei, s. Samananc,			
Executor	Chirtoasa V		cod cad. 64701040024			
Consolidare gol G-I					Faza	Costa
					P.E.	Coli
					9	14
					Biru de proiectare "CASA MODEL" S.R.L.	



Structuri planșeu de lemn							
Element	Material	Secțiune transversală [mm]/[mm]	Lungime [m]	Bucata	Lungime Totala [m]	Volum brut [m³]	
Parter							
Bara craniala							
	Lemn	50/50	9,300	22	204,600	0,5115	
	Total: Lemn 50/50					204,600	0,5115
Bara frontala							
	Lemn	100/30	0,525	10	5,250	0,0159	
	Lemn	100/30	1,025	100	102,500	0,3090	
	Total: Lemn 100/30					107,750	0,3249
Grinda de lemn							
	Lemn	150/150	3,700	5	18,500	0,4162	
	Lemn	150/150	5,600	5	28,000	0,6301	
	Total: Lemn 150/150					46,500	1,0463
Grinda de lemn							
	Lemn	50/150	3,700	6	22,200	0,1665	
	Lemn	50/150	5,600	6	33,600	0,2520	
	Total: Lemn 50/150					55,800	0,4185
Vata minerala							
	Total: Vata minerala						99,75 m²





Obiect nr. 04 / 2019 - SA

Modif.	Nume	Semnatura	Data
Man. Ing.	Cucuruzescu		2019
Executor	Chiriac V.		



Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samananca
mun. Orhei, s. Samananca,
cod cad. 64701040024

Faza Coala Coli
P.E. 12 14

Birou de proiectare
"CASA MODEL" S.R.L.
Calea A. M. V. nr. 101/122 din 15.06.2018



		Obiect nr. 04 / 2019 - SA					
		Construcția anexei la edificiul Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samanancă					
Modif.	Nume	Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"			Faza	Coala	Coli
Man. Ing.	Cucuruzean	mun. Orhei, s. Samanancă,			P.E.	13	14
Executor	Chirtoacă V.	cod cad. 64701040024					
Plan învelitoare acoperis					Birou de proiectare "CASA MODEL" S.R.L. Licența A MMII nr 051926 din 15.06.2016		



[illegible]

Date generale

1. Baza pentru elaborarea desenelelor de executie a setului de baza - CBA sunt:

- extras cadastral si redarea topografica a terenului;

- sarcina de proiectare;

- schita de Proiect aprobata de catre Beneficiar si emitent local.

2. Pentru cota conventionala 0.000 este primit nivelul pardoselii curate la Parter, ce corespunde cotei absolute 243.50 pe planul general.

3. Zona climatică de amplasare a clădirii - III B.

4. Gradul de importanță a clădirii - II.

5. Gradul de rezistență la foc a clădirii - II.

6. Temperatura de calcul a aerului exterior -16°C.

7. Temperatura de calcul a aerului interior +20 °C.

8. Sarcina normala a stratului de zapada - 500 Pa.

9. Sarcina normala provocata de vint - 300 Pa.

10. Conform hartii seismice a Moldovei, seismicitatea terenului - 7 grade. Conditiile terenului sunt favorabile pentru constructia clădirii cu regim de inaltime P.

11. Calculul termotehnica a constructiilor de ingradite este efectuat conform cerintelor tabelului nr.6 N.C.M.G. din 04.02.1999.

- pentru pereti- 2.65 m² C/W;

- pentru ferestre si usi - 0.42 m² C/W;

13. Fundatiile - din beton armat monolit, tip - continue.

Planseele - din lemn.

Grinzile - din beton armat monolit.

Acoperisul - tip sarpanța cu 3 pante - i=30°.

14. Zidaria peritelor exterioare se efectueaza din blocuri BCA, pe mortar din ciment si nisip M100.

Peretii exteriori mai jos de cota 0.000:

- Peretii exteriori se vor executa din beton ciclopian cu grosimea b=400mm cu hidroizolarea din membrana bituminoasa in 2 straturi.

Peretii exteriori mai sus de cota 0.000:

- Zidaria peritelor exterioare se vor executa din blocuri de calcar.

15. Hidroizolarea orizontala a peritelor se executa din caramida M125 zidarii -Perete din caramida d=1000kg/m³ b=120mm

din mortar cu ciment si nisip in proportie 1:2. Toți peretii exteriori de executat la cota 0.020 (partea de jos), cu grosimea de 20 mm

16. Impejorul clădirii este executat strat de etansare din placi de pava.

17. Scurgerile de pe acoperis, executate din jgheaburi si burlane de scurgere.

18. In peretii despartitori deasupra gurilor de executat buindrugii obisnuiti din 4x12 AIII in stratul de mortar din ciment M50

cu grosimea 200 mm, cu introducerea armaturii la 500 mm in fiecare parte.

19. Peretii despartitori de nu finisat pina la constructiile portante (pereti, tavane, la 30-50 mm pentru crearea rosturilor

antiseismice, ci de umplut cu gamitura elastica cu gruntauirea preventiva a suprafetelor cu compozitie de clei.

20. Clădirea este de tip : Carcasa din beton armat monolit cu zidarie portanta.

21. Elementele din lemn ce contacteaza cu zidaria, metalul, betonul de tratat cu antiseptic si de izolat cu gamitura de carton

gudronat.

22. Masuri antiseismice:

- executarea centurii monolitice din beton armat in fundatii si la nivelul invelitorii;

- executarea cotelor monolitice din beton armat.

23. Lucrarile de armare, betonare, montarea cofrajului de indeplinire in conformitate cu cerintele NCM F.2.03.2005 "Executia

si controlul calitatii, receptia lucrarilor din beton si beton armat monolit". Decofrarea cofrajului de executat numai dupa ating

erea rezistentei betonului de cel putin 70 % din rezistenta de calcul a betonului executat.

24. Proiectul este elaborat pentru efectuarea lucrarilor in timpul de vara. Efectuarea proiectului in timpul de iarna

se permite in proiectul de executie a lucrarilor, complexului de masuri cu evidenta cerintelor:

- CHaPI 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- CHaPI 3.03.03-87 "Песчаные и гравийные конструкции";

- CHaPI 3.01.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

25. Pe perioada de executie a lucrarilor de constructie - montaj de elaborat fazele determinante pentru urmatoarele lucrari:

- trasarea axelor clădirii;

- executia gropii de fundatie;

- armarea peritelor, planseelor, si scarilor la cota zero si la cota fiecarei nivel;



- executarea lucrarilor de betonare a peritelor, planseelor si scarilor la cota zero si la cota fiecarei nivel.

Proiectul este elaborat in conformitate cu normele si regulile in vigoare, si asigura criteriile de baza ale calitatii constructiilor, reglementate prin legea cu privire la calitatea in constructii: A - rezistenta si stabilitate; B - siguranta in exploatare; C - masuri antielectrice si antincendiar; D - igiena, sanatatea oamenilor, restabilirea si protectia mediului inconjurator; E - izolare termica, hidrofluga, si economie de energie; F - protectie antizgomot.

Manager Arhitect. Cucuruzean P./

Manager Inginer. Afeni V. /

ARH.SEF. CERTIF.Nr. 1313 din 24.02.15		Cucuruzean Pavel	
ING.SEF. CERTIF.Nr. 1639 din 15.06.17		Afeni Vadim	
Obiect nr. 04 / 2019 - CBA			
Construcția anexei la edificiul Gimnazial "F. Ostapciuc", s. Samanancă			
Modif.	Nume	Beneficiar: Gimnazial "F. Ostapciuc"	
Man. Ing.	Afeni V.	mun. Orhei, s. Samanancă,	
Executor	Chirtoaca V.	cod cad. 64701040024	
Date generale		Faza	Coala
		P.E.	19
		Coli	24
		Biro de proiectare	
		"CASA MODEL" S.R.L.	
		Licența A.M.B. nr. 015129 din 15.06.2018	



Nota:

1. Ca nivel de vizare este adoptat nivelul pardoselii curate la Parter, ce corespunde cotei absolute 243.50 pe planul general.

2. Excavarea se realizeaza mecanizat neajungind la cota indicata in plan cu 100mm, dupa care pina la cota indicata in plan sapaturile se vor face manual, in cazul aflarii fundatiilor existente mai jos de cota specificata in plan se va sapa pina la cota fundatiilor existente sau se va contacta proiectantul.

3. Avind in vedere aflarea patului constructiei in procesul de excavare, de executat compactarea fundului gropii dupa o umedire preventiva de suprafata.

4. Deas la talpa fundatiilor se vor depista solari nefavorabili (pamint fertil, pamint reamblat) pentru executia constructiei se va sapa cu 100mm mai jos de la limita stratului de sol nefavorabil, sau se va contacta proiectantul.

5. Se va executa o perna din pietris 20/40 compactata cu grosimea de 100mm.

6. Dupa executarea fundatiilor, umplerea timpinelor se efectueaza cu argila nisipoasa in straturi cu h=150-200mm si compactarea pina la densitatea de 1.65t/m³.

7. Stratul de pamint fertil se excavaza si se deplaseaza in locuri recomandate sau indicate de primaria locala.


8. Pentru evitarea afectarii constructiei existente pe latura alinată constructiei proiectate executia lucrarilor de sapatura se va face segmentar conform planului.

Marcrii convenionale

178.50 - cota absoluta proiectata

179.00 - cota absoluta existenta

Obiect nr. 04 / 2019 - CBA	
Construcția anexei la edificiul Gimnazial "F. Ostapciuc", s. Samanancă	
Modif.	Nume
Man. Ing.	Afeni V.
Executor	Chirtoaca V.
Beneficiar: Gimnazial "F. Ostapciuc"	
mun. Orhei, s. Samanancă,	
cod cad. 64701040024	
Faza	Coala
P.E.	20
Coli	24
Biro de proiectare	
"CASA MODEL" S.R.L.	
Licența A.M.B. nr. 015129 din 15.06.2018	



Specificatie carcase grinzi de fundatie - vezi pl. 23


178.50 (-0.900) - cota absoluta proiectata a terenului
179.00 (-0.600) - cota absoluta existenta a terenului

Modif.	Nume	Signat	Data
Man. Ing.	Afteni V.		
Executor	Chirtoaca		

Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"
mun. Orhei, s. Samananca,
cod cad. 64701040024

Plan fundatie cota -1,500

Birou de proiectare
"CASA MODEL" S.R.L.
Licența A MMII nr 051926 din 15.06.20



Specificatie carcase grinzi de fundatie - vezi pl. 23

Modif.	Nume	Perioada	Data
Man. Ing.	Afteni V.	2019	
Executor	Chirtoaca V.	Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc" mun. Orhei, s. Samananca, cod cad. 64701040024	

Sectioni fundatie

Birou de proiectare
"CASA MODEL" S.R.L.
Licența A MMII nr. 051076 din 18.05.2005





Tabela elementelor

Pozitie	Forma fasonata
1	
2	
3	
4	

Nota:
Plan carcase grinzi de fundatie - vezi pl. 21
Sezioni fundatie - vezi pl. 22

Specificatia barelor de armatura

Marca/ pozitia	Indicatie	Denumire	Cantit.	Masa unit. kg	Nota
1 *	FOCT 52544-2006	Ø 6 A I L= 1350	248	0.30	74.33 kg
2 *	FOCT 52544-2006	Ø 12 A III L= 12000	18	10.66	191.81 kg
3 *	FOCT 52544-2006	Ø 12 A III L= 1000	18	0.89	15.98 kg
4 *	FOCT 52544-2006	Ø 12 A III L= 10500	12	9.32	111.89 kg
5	FOCT 52544-2006	Ø 12 A III L= 640	170	0.57	96.61 kg
6	FOCT 52544-2006	Ø 12 A III L= 740	60	0.66	39.43 kg
7	FOCT 52544-2006	Ø 10 A III (m.l.) L= 100300	1	61.89	61.89 kg
Greutatea totala [kg]: 591.94 kg					

Beton si beton armat - beton turnat

Material	Total volume [m³]
Fundatie	
Pietris 20/40	
Strat de egalizare d= 10 cm	
Total Material: Pietris 20/40	4.512
Beton C15	
Fundatie continua	
Total Material: Beton C15	13.992
Obiect nr. 04 / 2019 - CBA	
Modif.	Nume
Man. Ing.	Afteni V.
Executer	Chirtoaca V.
Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samananca, mun. Orhei, s. Samananca, cod cad. 64701040024	
Faza	Coala
P.E.	23
Coli	24
Biro de proiectare "CASA MODEL" S.R.L.	
Lămine A 50/01 sc 01/01/2016	






Tabela elementelor

Pozitie	Forma fasonata
1	
2	


Beton si beton armat - beton turnat

Material	Total volume [m³]
Fundatie	
Beton C15	
Stalp	
Total Stalp	1.152
Total Material: Beton C15	1.152

Specificatia barelor de armatura


Marca/ pozitia	Indicatie	Denumire	Cantit.	Masa unit. kg	Nota
1 *	FOCT 52544-2006	Ø 6 A I L= 1500	72	0.33	23.98 kg
2 *	FOCT 52544-2006	Ø 18 A III L= 2350	36	4.70	169.03 kg
Greutatea totala [kg]: 193.01 kg					

			Credință totală [kg]: 195,01 kg		
			Obiect nr. 04 / 2019 - CBA		
Modif.	Nume	Semnata	Construcția anexei la edificiul Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samanancă		
Man. Ing.	Afteni V.	2019	Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"		
Executer	Chirtoacă V.		mun. Orhei, s. Samanancă, cod cad. 64701040024		
			Faza	Coala	Coli
			P.E.	24	24
			Biro de proiectare "CASA MODEL" S.R.L. Lămine A 50/01 sc 01/01/2016		
			Plan carcase coloane la cota -0,300, specificat		



Beton si beton armat - beton turnat		
Material		Total volume [m³]
Fundatie		
Beton ciclopian		
Perete	d = 40 cm	
Total Material: Beton ciclopian		13,094

				Obiect nr. 04 / 2019 - CBA	
Modif.	Nume	Semn	Data	Construcția anexei la edificiul Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Sămananca	
Man. Ing.	Atheni V.			Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"	
Executor	Chirtoacă V.			mun. Orhei, s. Sămananca,	Faza
				cod cad. 64701040024	Coala
					Coli
				Plan perete de fundație la cota -0.360	P.E.
					25
					24
					Birou de proiectare
					"CASA MODEL" S.R.L.





Pozitie	Forma fasonata
1	
2	
3	

Material	Beton si beton armat - beton turnat	Total volume [m³]
Fundatie		
Beton C15		
Centura	d= 40 cm Total Material: Beton C15	3,512

Marca/ pozitia	Indicatie	Denumire	Caniti	Masa unit. kg	Nota
1 *	FOCT 52544-2006	Ø 6 A I L= 1030	205	0.23	46.88 kg
2 *	FOCT 52544-2006	Ø 12 A III L= 12000	12	10.66	127.87 kg
3 *	FOCT 52544-2006	Ø 12 A III L= 9900	4	8.79	35.16 kg

Poz. nr. = vezi "Tabela elementelor"			Greutatea totala [kg]: 209.91 kg		
			Obiect nr. 04 / 2019 - CBA		
					
Modif. Nume Semnal Data			Bucataria anexei la edificiul Gimnazii "F. Ostapciuc", s. Samananka		
Man. Ing.	Afteni V.	08.09.2019	mun. Orhei, s. Samananka,		
Executor	Chirtoasa V.		cod cad. 64701040024		
			Faza	Coala	Coli
			P.E.	26	24
			Birou de proiectare "CASA MODEL" S.R.L. Locul de munca nr. 01100100		
Plan centura cota -0.100					






Beton si beton armat - beton turnat

Material	Total volume [m³]
Fundatie	
Beton C7.5	
Placa	d= 8 cm
Total Material: Beton C7.5	7,786
Pietris 20/40	
Placa	d= 5 cm
Total Material: Pietris 20/40	4,866

Specificatia barelor de armatura

Specificația barelor de armatură					
Marca/ poziția	Indicatie	Denumire	Canit	Masa unit. kg	Nota
1	FOCT 52544-2006	Ø 4 Bp (m.l.) L= 950450	1	94,09	94,09 kg
Poz. * - vezi "Tabela elementelor"			Greutatea totala [kg]: 94,09 kg		
Obiect nr. 04 / 2019 - CBA					
Modif.	Nume	Semnat	Conținutul anexei la edificiul Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samananc		
Man. Ing.	Afteni V.	1.2019	Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"		
Executor	Chirtoaca V.	1.2019	mun. Orhei, s. Samananc, cod cad. 64701040024		
			Faza	Coala	Coli
			P.E.	27	24
			Birou de proiectare "CASA MODEL" S.R.L.		
			Licența A 50832 nr 05/1975 din 13.06.2016		
			Plan pardosea cota -0.100		



Nota:
Carcase coloane cota -0.100 la 2.800/3.400 - vezi pl. 29
Specificatie carcase coloane cota -0.100 la 2.800/3.400 - vezi pl. 29

Obiect nr. 04 / 2019 - CBA					
Modif.	Nume	Semnat	Conținutul anexei la edificiul Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samanasca		
Man. Ing.	Afteni V.	1.2019	Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"		
Executor	Chirtoaca V.	1.2019	mun. Orhei, s. Samanasca, cod cad. 64701040024		
Plan carcase coloane cota -0.100 la 2.800/3.100			Faza	Coala	Coli
			P.E.	28	24
			Birou de proiectare "CASA MODEL" S.R.L.		
			Licenta A 50832 nr 05/1975 din 13.06.2016		

Specificatia barelor de armatura



Marca/ pozitia	Indicatie	Denumire	Canit.	Masa unit. kg	Nota
1 *	ГОСТ 52544-2006	Ø 6 A I L=1500	201	0.33	66.93 kg
2 *	ГОСТ 52544-2006	Ø 18 A III L=3000	36	5.99	215.78 kg

Poz. * - vezi "Tabela elementelor"

Greutatea totala [kg]: 282.71 kg

Tabela elementelor

Pozitie	Forma fasonata
1	
2	



Nota:
Plan carcase coloane cota -0.100 la 2.800/3.400 - vezi pl. 28
Nod A - vezi pl. 28





Beton si beton armat - beton turnat

Material	Total volume [m³]
Parter	
Beton C15	
Stalp	
Total Material: Beton C15	4,320
Blocuri de calcar	
Perete	
d=40 cm	
Total Material: Blocuri de calcar	40,976

Modif.	Nume	Semnat	Data	Obiect nr. 04 / 2019 - CBA	Faza	Coala	Coli
Man. Ing.	Afteni V.			Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samananca	P.E.	29	24
Executor	Chirtoanca V.			municip. Orhei, s. Samananca, cod cad. 64701040024			

Carcas coloane cota -0.100 la 2.800/3.100

Biru de proiectare
"CASA MODEL" S.R.L.
Licenta A MBII nr. 011525 din 15.06.2014



Nota:
Specificatie carcase grinzi cota 3.400 - vezi pl. 31
Detaliu A - vezi pl. 32
Detaliu B - vezi pl. 33
Detaliu C - vezi pl. 34

Modif.	Nume	Semnat	Data	Obiect nr. 04 / 2019 - CBA	Faza	Coala	Coli
Man. Ing.	Afteni V.			Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samananca	P.E.	30	24
Executor	Chirtoanca V.			municip. Orhei, s. Samananca, cod cad. 64701040024			

Plan carcase spatiale grinzi cota 3.400



Biru de proiectare
"CASA MODEL" S.R.L.

Specificatia barelor de armatura

Marca/ pozitia	Indicatie	Denumire	Cantit.	Masa unit. kg	Nota
1 *	FOCT 52544-2006	Ø 6 A I L=1310	320	0.29	93.06 kg
2 *	FOCT 52544-2006	Ø 14 A III L=5900	8	7.13	57.02 kg
3 *	FOCT 52544-2006	Ø 16 A III L=5900	16	9.32	149.06 kg
4 *	FOCT 52544-2006	Ø 6 A I L=1230	208	0.27	56.80 kg
5 *	FOCT 52544-2006	Ø 14 A III L=5800	8	7.01	56.05 kg
6 *	FOCT 52544-2006	Ø 14 A I L=3800	8	4.59	36.72 kg
7 *	FOCT 52544-2006	Ø 14 A III L=5700	8	6.89	55.08 kg
8	FOCT 52544-2006	Ø 14 A III L=1700	12	2.05	24.64 kg
9	FOCT 52544-2006	Ø 14 A III L=1700	2	2.05	4.11 kg
10	FOCT 52544-2006	Ø 16 A III L=1800	4	2.84	11.37 kg
Poz. * - vezi "Tabela elementelor"			Greutatea totala [kg]: 543.91 kg		

Tabela elementelor

Pozitie	Forma fasonata
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	



Nota:

Plan carcase spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 30

Carcase spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 30

Beton si beton armat - beton turnat

Material

Total volume

Parter

Beton C15

Grinda

d= 40 cm

Total Material: Beton C15

9,120

Obiect nr. 04 / 2019 - CBA

Construcția anexei la edificiul Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samananca

Modif. Nume Semnat Data

Man. Ing. Alteni V.

Executer Chirtoaca V.

Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"

mun. Orhei, s. Samananca,

cod cad. 64701040024



Faza Coala Coli

P.E. 31 24

Birou de proiectare

"CASA MODEL" S.R.L.

Specificatie carcase spatiale grinzi cota 3.400



Indrumar pentru executia carcasei cladirii:

1. Coloanele de beton si de vibrat inainte de efectuarea peretilor de zidarie.
2. Demontarea cofrajului temporar este permisă numai după acumularea a 80% din sarcina de proiect a betonului monolit.
3. Rosturile de constructie a structurilor din beton armat nu se permite de efectuat in elementele portante. Rosturile constructive, inainte de urmatoarea etapa de betonare, de curatat de resturi si praf si de spalut cu apa.
4. Straturile de protectie a armaturii de rezistenta a coloanelor sa nu fie mai mic de 25 mm.
5. Ancorarea armaturii cu diametrul de 20mm si mai mult, trebuie sa se efectueze cu ajutorul placilor ancorate si saibe.

Obiect nr. 04 / 2019 - CBA

Construcția anexei la edificiul Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samananca

Modif. Nume Semnat Data

Man. Ing. Alteni V.

Executer Chirtoaca V.

Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"

mun. Orhei, s. Samananca,

cod cad. 64701040024

Faza Coala Coli

P.E. 32 24

Birou de proiectare

"CASA MODEL" S.R.L.



Detaliu A

Nota:

Plan carcase spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 30

Carcase spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 30

Specificatie carcase spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 31





Nota:
Plan carcasa spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 30
Carcasa spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 30
Specificatie carcasa spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 31

Îndrumar pentru executia carcaselor cladirii:

1. Colanurile de beton si de vibrate inainte de efectuarea peretilor de zidarie.
2. Demonstrarea cofrajului temporar este permisă numai dupa acumularea a 80% din sarcina de proiect a betonului monolit.
3. Resturile de constructie a structurilor din beton armat nu se permite de efectuat in elementele portante.
4. Elementele constructive, inainte de urmatoarea etapa de betoane, de curatat de resturi si praful si de spalul cu apa.
5. Structurile de protectie a armaturilor de rezistenta a coloanelor nu se fie mai mic de 25 mm.
6. Ancorarea armaturilor cu diametrul de 20mm si mai mult, trebuie sa se efectueze cu ajutorul placilor ancorate si sabote.

					Obiect nr. 04 / 2019 - CBA			
					Construcția anexei la edificiul Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samanancă			
Modif.	Numar				Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"			
Man. Ing.	Actiuni Val.				mun. Orhei, s. Samanancă,			
Executor	Chirtoacă	cod cad. 64701040024			Faza	Coala	Coli	
		Detaliu B			Biru de protecție "CASA MODEL" S R L			



Îndrumar pentru executia coravelor cladirii:

1. Colanetele de beton si de vibrat inainte de efectuarea peretilor de zidarie.
2. Demontarea cofrajului temporar este permisa numai dupa acumularea a 80% din sarcina de proiect a betonului monolit.
3. Restaurile de constructie a structurilor din beton armat nu se permite de efectuat in elementele portante. Restaurile constructiv, inainte de urmatoarea etapa de betonare, de curatat de resturi si praf si de spalat cu apa.
4. Straturile de protectie a armaturii de rezistenta a colanetelor nu fire mai mici de 25 mm.
5. Ancorarea armaturii cu diametrul de 20mm si mai mult, trebuie sa se efectueze cu ajutorul placilor ancorate si salbe.


			Obiect nr. 04 / 2019 - CBA		
			Construcția anexei la edificiul Gimnazial "F. Ostapciuc", s. Samananca		
Modif.	Nume	Semnat de	Beneficiar: Gimnazial "F. Ostapciuc"	Faza	Coala
Man. Ing.	Afteni V.	2019	mun. Orhei, s. Samananca,	P.E.	34
Executor	Chirtosca V.	CASA MODEL S.R.L.	cod cad. 64701040024		24
			Detaliu C		
			Birou de proiectare "CASA MODEL" S.R.L.		

Nota:


Plan carcasa spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 30



Carcasa spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 30



Specificatie carcasa spatiale grinzi cota 3.400 - vezi pl. 31






			Obiect nr. 04 / 2019 - C.R.A				
			conținutul anexei la edificiul Gimnaziul "F. Ostapciuc", s. Samananca				
Modif.	Numr	Semnata	Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc"		Faza	Coala	Coli
Man. Ing.	Afteni V.	2019	mun. Orhei, s. Samananca,		P.E.	35	24
Executor	Chirtoaca V.		cod cad. 64701040024		Birou de protecore "CASA MODEL" S.R.L. (sepoia 10/01/2019)		
			Desfurarea construciei pe axa A'				


[illegible]





[illegible]





Pozitia	Denumirea si caracteristica utilajului	Tipul, marca, marcarea documentului, foi de ancheta	Codul utilajului, produsului materialului	Uzina producatoare	Unitatea de masura	Capacitatea	Masa utilajului, kg	Remarca
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	Щит распределительный, встроенный, на 18 модулей 6 комплект:							
	1. выключатель-нагрузки на 220В, 20А (двухполюсный)	ЩРБ-183 136 4хЛЗ			шт	1		
	2. Автоматический выключатель на 220В, 10А	ВН32 1Р20А			шт	1		
	3. Автомат дифференциальный на 220В, 16А, 30мА	ВА47-29 1Р 10 А			шт	2		
	4. Ограничитель импульсных перенапряжений, однополюсный	ВД12 2Р 30мА			шт	2		
		ОПС 1-01Р			шт	1		
2	Светильник потолочный, светодиодный на 36 Вт разм. 600х600х85 мм		ПСС 40		шт	32		
3	Светильник аварийного освещения с аккумулятором на 2 лампы по 8Вт		ЛБА 3923		шт	1		
4	Светильник эвакуационный на светодиодных "EXIT"		ССА 1001		шт	1		
5	Розетка штепсельная с заземляющим контактом на 250В, 16А				шт	8		
6	Розетка штепсельная, трехместная				шт	2		

Obiect nr. 04 / 2019 - AEE SU

Proiectare a unei săli de clasă la Gimnaziul Sămănaș

Beneficiar: Gimnaziul "F. Ostapciuc" mun. Orhei, s. Sămănaș, cod cad. 64701040024

Sp. prin Elabart Grecu

2019

Спецификация оборудования.

Фаза P.E. 1

Котировка de "CASA MC LUCRATA A MARIU"

Pozitia	Denumirea si caracteristica utilajului	Tipul, marca, marcarea documentului, foi de ancheta	Codul utilajului, produsului materialului	Uzina producatoare	Unitatea de masura	Capacitatea	Masa utilajului, kg	Remarca
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
7	Светильник настенный на 1 лампу люминесцентную по 36 Вт	ЛБ046 Класс 1х36			шт	2		
8	Выключатель однополюсный на 230В, 10А				шт	2		
9	То же двухполюсный				шт	3		
10	Коробка ответвительная				шт	10		
11	Коробка для встраивания выключателей и розеток				шт	15		
12	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, не распространяющее горение сеч. 3х6 мм ²	ВВГнг LS-0,66			м	25		
13	То же сеч. 3х2,5 мм ²	ВВГнг LS-0,66			м	85		
14	То же сеч. 4х1,5 мм ²	ВВГнг LS-0,66			м	20		
15	То же сеч. 3х1,5 мм ²	ВВГнг LS-0,66			м	100		
16	Труба ПВХ Ø 20 мм				м	200		
17	Металлоизделия				кг			

04/2019 AEE SU Лист 2