

Obiectivul: „Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminteii terenului sportiv (gazonul artificial) al Școlii Sportive pentru Elevi din mun. Strășeni”

Obiectul: Terenul de minifotbal

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.1

Devizul: Teren Minifotbal				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Strat suport		
1.1	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip PRO Odin grass inaltimea parului 35mm, acoperita cu nisip quart. SE EXCLUDE CAUCIUC FARIMITAT .Materiale folosite cu certificare ecologica,	m2	738,00000
1.2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm.	m	155,00000
		TOTAL Capitol 1.Strat suport		
		Capitol 2.Ingradire Plasa PE 130*130*4.2		
1.3	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	144,00000
1.4	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm	m2	144,00000
1.5	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m	0,96000
1.6	Pret furnizor	Cablu otel incarcatura maxima 2000kg	m.l	96,00000
1.7	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	4,00000
1.8	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	4,00000
1.9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	144,00000
1.10	CB14A1 k=20	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade.	m2	-144,00000
		TOTAL Capitol 2.Ingradire Plasa PE 130*130*4.2		
		Capitol 3.Ingradire Plasa PE 130*130*2.5		
1.11	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	125,00000
1.12	pret furnizor	Plasa polietilena firul 2.5 mm ochiul 130*130mm	m2	125,00000
1.13	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m	0,50000
1.14	Pret furnizor	Cablu otel incarcatura maxima 2000kg	m.l	50,00000
1.15	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	4,00000
1.16	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	4,00000
1.17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	125,00000
1.18	CB14A1 k=20	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade.	m2	-125,00000
		TOTAL Capitol 3.Ingradire Plasa PE 130*130*2.5		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.