

IMSP Spitalului Raional Causeni
Ana si Alexandru,, or. Causeni,
r-nul Causeni

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № PT-99 CS

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. BZUM-1000A		
1	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000
2	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000
3		Cutie cu cleme ИК ЛЭМЗ	buc	1,000
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
5	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	1,864
6		Cablu electric tip ПБ3 1x185mm ²	m	186,400
7	08-03-574-8	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 185 mm ²	100 fire	0,080
8		Papuc DT-185	buc	8,000
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,240
10		Cablu electric tip ПБ3 1x2,5mm ²	m	12,000
11		Cablu electric tip ПБ3 1x6mm ²	m	12,000
12	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,620
13		Jgheab metalic neperforat 100x50mm ²	m	62,000
		Capitolul 1.2. AAR 1000A		
14	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,000

1	2	3	4	5
15	08-03-526-5	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 1000A	buc	1,000
16	08-01-058-2	Intreuptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic	buc	1,000
17	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	1,726
18		Cablu electric tip ПВ3 1x185mm ²	m	172,600
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200
20		Cablu electric de tip KVVVG 10x2,5mm ²	m	26,000
21	08-03-574-8	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 185 mm ²	100 fire	0,080
22		Papuc DT-185	buc	8,000
23	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,560
24		Jgheab metalic neperforat 100x50mm ²	m	56,000
		Capitolul 1.3. ID 0,4		
25	08-03-526-5	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 1000A	buc	2,000
		Capitolul 1.4. Priza de pamint		
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,800
27		Otel rotund, diametru 20 mm	m	54,000
28	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 40x4 mm ²	100 m	0,380
29		Banda plata 40x4	m	38,000
		Capitolul 2. Utilaj		
30		Dulap de evidenta metalic tip BZUM-1000A (cu PE41-1000A, TC 1000/5, AB88-43/3/1000A-	buc	1,000

1	2	3	4	5
		MP211)		
31		Panou metalic de tip ИММП-5-2	buc	1,000
32		Contor electric trifazat ZMG405	buc	1,000
33		Intrerupator automat CHINT NM8S-250-250A (Ir=0,95xIn=237,5AIsd=4xIn=1000A)	buc	1,000
34		Declansator CNC YCS1/3/1000A	buc	1,000
35		Intrerupator automat BA88-37/3/400A cu MP211	buc	2,000

Proiectant Berechelea S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)