

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s.Huluboaia

2. Organizatorul procedurii de achiziție: _____

3. Obiectul achizițiilor: Gazificarea cazangeriei gradinitei de copii din satul Huluboaia raionul Cahul

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de msurr	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Incalzire		
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140-AO	m2	3,00
2		Radiator MC-140AO	buc	10,00
3	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	3,00
4	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Термостат для регулирования температуры	buc	2,00
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de вентиль Д20	buc	2,00
7	ID04Af2	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(15мм) Вентиль для отключения радиатора с возможностью гидравлической настройки и слива воды	buc	1,00
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15мм (автоматический воздухоотводчик)	buc	1,00
9	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	4,00
10	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a	m	4,00

1	2	3	4	5
		conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"		
11	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	4,00
12	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	1,00
13	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,00
		Capitolul 2. Ventilare		
14	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm	m2	2,00
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie perimetru 300x400	buc	1,00

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s.Huluboaia

2. Organizatorul procedurii de achiziție: _____

3. Obiectul achizițiilor: Gazificarea cazangeriei gradinitei de copii din satul Huluboaia raionul Cahul

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de msurr	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
1		Источник бесперебойного питания Ун=320В, Sn=400 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-400	buc	1,00
2		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРН-24з	buc	1,00
3		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	1,00
4		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	8,00
5		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	2,00
6		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В2	buc	1,00
7		Выключатель разъединительный ВН32-3Р-20А	buc	1,00
8		Пускатель магнитный ПМА-0247	buc	3,00
9		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	14,00
12		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,00
13		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,00

1	2	3	4	5
14	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	3,00
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором	buc	1,00
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж светильника подвешного с люминисцентными лампами	100 buc	0,03
17	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника	100 buc	0,01
18		Светильник ALS.OPL 218	buc	2,00
19		Светильник CD 218	buc	1,00
20		Светильник ВЗГ-1x20	buc	1,00
21		Лампы ЛЛ 18	buc	4,00
22		Лампы ЛК-20	buc	2,00
23		Фонарь аккумуляторный	buc	1,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,11
25	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,18
26		Кабель ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 3 x 1,5 мм ²	м	99,00
27		Кабель ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 4 x 10 мм ²	м	19,00
28		Кабель ВВГнг FRLSLTX сеч. 3 x 1,5 мм ²	м	11,00
29	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m Короб стальной оцинкованный 50 x 50 мм	100 m	0,11
30	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ² Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	100 buc	0,65
31	08-03-591-1	Intreuptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный открытой установки	100 buc	0,03
32		Выключатель открытой установки	buc	3,00

1	2	3	4	5
33	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная	100 buc	0,02
34		Розетка штепсельная	buc	2,00
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле	10 buc	0,30
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m	0,31
37	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Полоса Д-20х4 мм	100 m	0,20
		Capitolul 3. Lucrari de constructie		
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление)	m ³	7,50
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	7,50
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m ³	7,50