

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a drumului (Acoperire cu beton)in s.Hirtop r-nul.Cimislia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1 Drum de beton 219.73m*3.0m+ iesirile la str. superioara		
1	TsCO3F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc ,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica ,in pamint cu umeditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg.II .Pamint coeziv pentru fundatia si sistematizarea drumului	100m3	1,1100
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculantra de 5 t la distanta de 3 km	t	177,0000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit ,teren categoria II	100 m3	1,1100
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip .Fara costul nisipului	m3	1,3200
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta ,pentru drumuri ,cu asternere mecanica ,executat cu impanare fara innorore LA/30 h=10cm	m3	65,9000
6	PD01A	Montarea plasei de armare VR-1 d=4.5 mm pasul 150*150mm in fundatii ,radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi dtepte ,cadre platelaje si stilpi norma 1.366kg /m2	kg	900,4500
7	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi ,alei si platforme carosabile Beton M 300 15 cm	m3	98,8700
8	DC04A	Taiere cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare peste 6.0m	m	117,5300
9	1112	Material elastic polistiren extrudat	m2	1,1700
		Capitolul 2.Podet		
10	TsC03G1	Sapatura mecanicxa cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,cu motor cu ardsere interna si comanda hidraulica ,in pamint cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg.III Sapatura casetei pentru teville podetului si pentri canalului de evacuare a apei	100m3	0,3500
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 3 km	t	56,0000
12	TsA07F1	Sapatura manuala de pamint ,in spatii limitate avind peste 1 m latime si maximul 6 madincime ,executata cu sprijiniri ,cu evacuare manuala ,in fundatii,subsoluri ,canale,drenuri etc...in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 2.01-4m teren tare	m3	3,5000

1	2	3	4	5
13	TsC54A	Strat de fundatie din balast (prundis) 4.50*1.5*0.25	m3	1,6700
14	DII19	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	1,0000
15	DII22	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0m inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri O teava marca Ts 100*25.3 (FEC)	m3	1,2400
16	Pret de piata	Tevi Ts 100*25.3	buc	1,0000
17	DII26	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri . Doua capete de podet	t	0,2560
18	DII19	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje =1,0300	m3	2,2000
		Capitolul 3 Executarea lucrarilor de umplutura terasamentului cu sol de constructie		
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc ,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica ,in pamint cu umeditate naturala ,descarcare in atovehicule teren cat. II	100m3	7,40
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 184,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depoZit ,teren categoria II	100 m3	7,40
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II ,cu compactor pe pneuri de 25 t,8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,40
23	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t,prevazut cu dispozitiv de stropire ,pentru completarea umeditatiinecesare compactarii mecanice ,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	37,00

Caraja Vitalie

L.S.