

**Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la
gimnaziul din s. Musteata r.Făleşti.**

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Cuibari Svetlana
Date: 2019.05.28 16:10:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Form



Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56A	Demontari: tâmplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	423,98
		Capitolul 2. Lucrari de montaj si constructie		
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp	m2	365,50
3	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu înalțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	3,21
4	CK25D	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu înalțimea pînă la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	55,20
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice pe interior 300 mm	m	192,00
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm	m	192,00
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaletii drepti, pînă la 15 cm latime pe interior si exterior	m	1 438,70
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	215,80
9	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	215,80

Proiectant

C. Bacalu