

Amenajarea zoneni de agriment pe teritoriul adiacent
Caminului Cultural Peticeni, raionul Calarasi

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 1
Lucrari de constructie si dotare

(denumirea lucrării)

Nr crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Terasament		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,98
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,98
3	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (k afinare = 1.21)	m3	114,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,14
5	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,14
6	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	11,40
		Capitolul 1.2. Pavaj		
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m	213,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400, fr. 40-70 mm	m3	25,75
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 40 mm, culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	243,00
		Capitolul 1.3. Zona de pietris de riu		
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400, fr. 40-70 mm	m3	18,00
11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	120,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de riu spalat fr. 5-40 mm	m3	24,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
13	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
14		Set Pilon Volei profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,00



Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D
(semnătura, numele, prenumele)


Amenajarea zoneni de agriment pe teritoriul adiacent
Caminului Cultural Peticeni, raionul Calarasi

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2
Amenajare teren de joaca

(denumirea lucrării)

№ ort.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de	Volu
			măsură	
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	CPL.01.01- 2012 4.5.3	Cheltuielile pentru instalarea utilajului, care nu necesitr montare - 0.5% cost utilaj	set	1,00
		Capitolul 2. Utilaj		
2		Complex de joaca ECO-9	set	1,00



Elaborat



Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)