

CAIET DE SARCINI

Pentru procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă Primaria or. Drochia, r-ul Drochia
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Drochia, r-ul Drochia
 3. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a drumurilor locale, strada Vasile Alexandri, or. Drochia
 4. Cod CPV : 45233142-6
- Lista cu cantitățile de lucrări:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale.		
		1.1. Infrastructura.		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,500
2	DA05A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	27,000
3	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	44,000
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	72,000
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila.	m	468,000
		1.2. Partea carosabila		
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600

1	2	3	4	5
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,000
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,300
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,000
		1.3. Parcare.		
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	480,000
13	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea stilpilor de gard, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor	buc	21,000
14	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Gard existent)	kg	480,000
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,500
16	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	80,000
17	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	25,000
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,220
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,000
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,220
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,000

1	2	3	4	5
		1.4. Trotuar		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	54,000
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 20x7 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	315,000
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	303,000
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat color grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	204,000
		1.5. Marcaje		
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	55,000
		1.6. Indicatoare rutiere.		
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat „Trecere pentru pietoni”.	buc	2,000
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat „Cedeaza trecerea”.	buc	1,000
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat „Copii”.	buc	1,000
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat „Oprire interzisa”.	buc	1,000

5. Scopul achiziției: Lucrări de reparație a drumurilor locale, strada Vasile Alexandri, or. Drochia
6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor: 60 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Nord.
7. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.
8. Modul de întocmire a ofertelor:
 - Fiecare document prezentat este semnat electronic.
9. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - **cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor.**
10. Relații de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A.
Foalea Ion - specialist în construcții, gospodărie comunală și drumuri - 078900530
Codrean Mariana- specialist în achiziții - 078900445

Președintele grupului de lucru : Nina CERETEU

Ex: Codrean M
Tel.: 078900445

