

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria or. Iargara r-nul Leova
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria or. Iargara
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de constructie-montaj, conform axa drumului str.27 august 1989, Etapa 2, din or. Iargara r. Leova

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Demolarea pietrei de bordura			
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		48,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	
2	TsC03H1	(incarcarea bordurii din demolari in autobasculatna)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica	100 m3		0,082
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc	h-ut	3,250	
3	TsI51A2	Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		19,700
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	
		2. Demolarea trotuarelor existente			
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si reziduri din constructivul existent, hmed=0,15m.	m3		54,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	
5	TsC03F1	(incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,541
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		108,230
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	
7	TsC51B	Lucrari la descarcare in depozit	100 m3		0,541
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	
		3. Montarea bordurii			
8	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3		5,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	
	1411122201752-83	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm	m3	1,150	

	2				
	4100126202818	Apa	m3	0,100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C12/15 cu normativul la beton 0.040m3/ml)	m		85,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	
	26631021001111111	Beton monolit C16/20	m3	0,040	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	
	2666122800284-3015	Bordura din beton PB100.30.15	m	1,005	
		4. Amenajarea drumurilor laterale			
10	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si reziduuri din constructivul existent. hmed.=0,22m	m3		75,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	
11	TsC03F1	(incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,753
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		165,660
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	✓
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3		0,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decparea covatei drumului)	100 m3		1,353
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcvarea pamintului)	100 m3		1,353
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		255,700
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3		1,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamantului din depozit pentru	100 m3		0,338

		asternerea lui in spatele bordurii, trotuar si gard inclusiv acostamentele rambleiate)			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	
19	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		63,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		33,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3		0,338
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	
22	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm h=10cm (coeficient de compactare k=1.20)	m3		41,940
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	
	1421402200393-032	Amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm	m3	1,200	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,15m	m3		57,980
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,203	
	14111222011672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63mm	m3	1,219	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C16/20XF2, conform SM EN 206+A1. (normativ beton 0.032m3/m.l)	m		58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	
	26631021001111111	Beton monolit C16/20	m3	0,032	
	266612280032580	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8	m	1,005	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN	m2		179,000

		1338:2010/AC:2010)			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2661114542801208	Placi din beton vibroprsat trotuare h=0,08m	m2	1,015	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,600	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,870	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	
		5. Constructia trotuarelor si acostamentelor			
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decapare covata trotuar hned=0,20m)	100 m3		0,560
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	
27	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		106,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3		0,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	
29	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m (coeficient de compactare k=1.20)	m3		13,990
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	
	1421402200393-032	Amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm	m3	1,200	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,12m	m2		33,580
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	
	1411121 2201752	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	0,174	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C16/20XF2, conform SM EN 206+A1. (normativ beton 0.032m3/m.l)	m		118,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	
	26631021001111111	Beton monolit C16/20	m3	0,032	
	266612280032580	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8	m	1,005	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton	m2		279,850

		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=0,06 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010)			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	26611128012	Placi din beton vibropresat trotuare h=0,06m	m2	1,015	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1.600	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7.870	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,10m	m3		5,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	
	1411121 2201752	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	1,150	
	4100126202818	Apa	m3	0,100	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna. presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2,2 m3/min	h-ut	0.210	
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.420	
34	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Consolidarea suprafetelor cu beton C30/37XF, H=0,10m)	m3		5,680
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	
	26631021010000	Beton C30/37 XF4	m3	1,020	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	

Primarul or. Iargara:



Eugeniu Mutaf.