

Reamenajarea accesului pietonal din s. Dorotcaia

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI № 4 Lucrari de amenajare (etapa II)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiere din placi din beton armat pentru pietoni				
1	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2000		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0 - 40 mm)	m3	48,0000		
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, (gr. placaj 5 cm)	m2	480,0000		
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri PB 50.20.10)	m	620,0000		
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri PB 100.30.15)	m	650,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
		Total Imbracaminte rutiere din placi din beton armat pentru pietoni Inclusiv salariu				
		2. Gazon obisnuit				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3800		
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,2300		
8	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	0,2300		
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,5000		
10	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,5000		
11	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,5000		
		<i>Total</i>				
		Total Gazon obisnuit Inclusiv salariu				

		Total		
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	
		TOTAL		
		Transportarea materialelor	10 %	
		Cheltuieli de depozitare	2 %	
		TOTAL		

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			
		TOTAL				
		Beneficiu de deviz	6 %			
		TOTAL				
		Taxa de valoare adaugata	20 %			
		Total: Inclusiv salariu				