

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație curentă pentru replanificarea serviciului de sterilizare în cadrul IMSP SR Nisporeni

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Adresa: MD 6401/or.Nisporeni str.Toma Ciorbă nr.5

1 . Descriere generală:

Lucrări de reparație curentă pentru replanificarea serviciului de sterilizare în cadrul IMSP SR Nisporeni.

2. Informații și proiectare:

Conform cantităților de lucrări, în Formularul de deviz și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Ofertantul este obligat să execute oferta și formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

4. Mostre:

Lucrările se vor efectua în baza Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR nr. 434 din 28-12-2023.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:

Ofertantul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:

Conform normativelor în vigoare.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Conform normativelor în vigoare.

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive:

Conform normativelor în vigoare.

9. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor:

Conform cerințelor normativelor în vigoare.

10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:

Agentul economic va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației.

11. Cerințe privind calculul costului:

Conform ofertei deviz.

12. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	DUAЕ	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativu
2	Formularul cererii de	Conform anexei nr.7 –(Ordin	

	participare	nr.69/2021) – semnat electronic.	
3	Oferta	Original cofirmat conform caietului de sarcini, anexa nr.23 (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.Cu indicarea obligatorie a perioadei de garanție pentru lucrările de executare - minim 5 ani .	Obligativ
4	Devizele locale aferente ofertei - Formularele: F 3, F5, F7	Original - în conformitate cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini – semnat electronic.	Obligativ
5	Garanție pentru ofertă 1 % din valoarea ofertei	1.Transfer la contul autorității contracte confirmat prin dispoziția de plată, ștampilată și semnată sau scrisoarea de garanție bancară în original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - conform anexei nr.9 <u>Beneficiarul plății:</u> IMSP Spitalul Raional Nisporeni Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003609150340 IBAN: MD35TRPCBM518430D00386AA Contul trezoreriei: TREZMD2X, sau 2.Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr.8 (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ
7	AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Conform anexei nr.22 - Ordin nr.69/2021 – semnat electronic.	Obligativ
8	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului F3.7 – semnat electronic.	Obligativ
9	Certificat privind atribuirea contului bancar	Semnat electronic.	Obligativ
10	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	Copie – semnat electronic.	Obligativ
11	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică	Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligativ
12	Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier	Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
13	Declarația privind experiența similară	Conform anexei nr.12 (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ
14	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate	Conform Anexei nr.13 (Ordin nr.69/2021) - semnat electronic.	Obligativ
15	Certificatul privind lipsa sau	Semnat electronic – valabil la ziua	Obligativ

	existența datoriilor față de bugetul public național	desfășurării procedurii de achiziție publică.	
16	Demonstrarea accesului la infrastructura, mijloacele indicate de autoritatea contractantă pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14 (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ
17	DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Conform anexei nr.15 (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ
18	LISTA SUBCONTRACTANȚILOR și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Conform anexei nr.16 (Ordin nr.69/2021) – semnat electronic.	Obligativ
19	Certificate privind calitatea lucrărilor și protecția mediului	Certificat ISO 9001 și ISO 14001 sau echivalent.	Obligativ
20	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spălare de bani.	Semnat electronic.	Obligativ
21	Garanția de bună execuție a contractului 5 %	Semnat electronic - Transfer la contul autorității contracte: IMSP Spitalul Raional Nisporeni Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003609150340 IBAN: MD35TRPCBM518430D00386AA Contul trezorerial: TREZMD2X	Obligativ – la semnarea contractului

Toate documentele solicitate se prezintă la depunerea ofertei în SIA RSAP, la evaluarea ofertei vor fi solicitate (după caz) doar clarificări și completări.

Autoritatea contractantă:

IMSP SR Nisporeni

Director - Nadejda ULINICI

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație curentă pentru replanificarea serviciului de sterilizare în cadrul IMSP SR Nisporeni**

Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Raional Nisporeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Apa si canalizare		
1	SA23A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in canale de distanta, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	8,200
2	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,000
3	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000
4	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000
		2. Iluminat electric		
		2.1. Lucrari de montare		
6	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 /Panou 12 locuri	buc	1,000
7	Pret de furnizor	Panou 12 locuri	buc	1,000
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,090
9	pret de piata	Cablu BBΓнг-LS-0.66 5x10.0 mm2	m	50,000
10	pret de piata	Cablu BBΓнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	59,000
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
12	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatieinchisa BC10-1-0 KB	buc	3,000
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
14	Pret de piata	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC10-3-KB	buc	4,000
15	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,060
16	Pret de furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиоными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K)	buc	6,000
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,690
18	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K02	m	69,000

1	2	3	4	5
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)/intrerupator desarcina BP 32 3P 20A /	buc	1,000
20	Pret de furnizor	Intrerupator de sarcina BP 32 3P 20A	buc	1,000
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)/intrerupator desarcina BP 32 3P 32A /	buc	1,000
22	Pret de furnizor	Intrerupator de sarcina BP 32 3P 32A	buc	1,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) /intrerupator automat BA47-29/3P/C/80A/	buc	2,000
24	Pret de furnizor	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/80A	buc	2,000
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) /intrerupator diferential AD 12/2P/16A /6A /30mA	buc	2,000
26	Pret de furnizor	Intrerupator automat diferential AJ12/2P/16A/30mA	buc	2,000
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) /intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A/	buc	2,000
28	Pret de furnizor	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	2,000
		3. Ventilare		
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie /Решетка вентиляционная RAG 300x500	buc	2,000
30	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. /.(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали поГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм 150x150мм)	m2	10,100
		4. Lucrari de constructie		
		4.1. Demolari		
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,500
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	4,900
33	RpCN12A	Desfacerea glafuri din beton pina la 60 cm latime	m	5,100
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,990
35	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,100
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie	m2	48,200
37	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
		4.2. Dispartituri		
38	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m/Rezistent la umezala /	m2	29,700
39	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,760
40	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 executate manual	m2	2,100

1	2	3	4	5
		pe suprafete drepte, aplicate la pereti		
		4.3. Tavan		
41	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,420
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate pentru sustineri de tavan	kg	25,360
43	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	48,200
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Supraton /	m2	48,200
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 la materiale si utilaj /	m2	48,200
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Supraton /	m2	48,200
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,200
48	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la tavan din penopolistiroil	m	50,300
		4.4. Usi		
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,390
50	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m	4,100
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	4,100
52	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	29,700
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,910
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	8,900
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 la materiale si utilaj /	m2	8,900
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	8,900
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,900
		4.5. Ferestre		
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre .)	m2	9,000
59	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,830
60	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,200
		4.6. Finisari interioare		
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv	m2	52,400

1	2	3	4	5
		glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	27,400
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,400
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	53,100
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 la materiale si utilaj /	m2	53,100
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Supraton /	m2	53,100
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,100
		4.7. Pardosele		
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,200
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,200
		4.8. Scara de acces		
70	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	1,200
71	CA03D2	Beton turnat in fundatii , preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,400
72	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului , inclusiv sprijinirile	m2	3,900
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /VR d4 100x100	kg	6,600
74	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,800
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,900
76	Pret de furnizor	Copertina gata confectionata 1500x1500mm	buc	1,000

Costul estimativ al achizitiei publice fără TVA – 300 000,00 lei

Președintele grupului de lucru,

Director IMSP SR Nisporeni

Nadejda ULINICI