

**Constructia Gardului la IET s.Suri
rI Drochia**

CAIET de SARCINI

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
------------	-----------------------------------	-----------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Constructia gardului		
1	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m	78,00
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,78
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 50x50x2mm -72.6m inglobate total sau partial in beton (piloni 33buc x2.20,)	kg	225,00
4	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,80
5	CL19B apl	Gard metalic din tesatura din sirma de otel Euro gard 1.55 x 2.5mx3.8m	m2	124,00
6	IzD10C	Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,23