

**Centrul de plasament pentru
persoane vîrstnice si persoane cu
dizabilitati, com.Cocieri**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia sistemului de incalzire**

Valoarea de deviz 108 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1.1. Наружная магистраль системы отопления 1.1.1. Demontare				
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (камера системы отопления)	m2	9,000		
2	RpID29E	Demontarea supapa cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 100-150mm	buc	14,000		
3	RpIC33E	Taierea manuala flansa d100*150mm	buc	14,000		
4	RpIC33E	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4"	buc	2,000		
		1.1.2. Земляные работы				
5	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	25,000		

1	2	3	4	5	6	7
6	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	45,000		
7	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	5,400		
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,400		
9	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,100		
10	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare $0.34+0.34+36.08=36.72$	m3	5,000		
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, -Обратная засыпка механизированным способом	100 m3	2,100		
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи)	100 m3	2,100		

1	2	3	4	5	6	7
		последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	9,000		
14	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	4,500		
15	CP16Ал0, 5man	Demontarea elemente prefabricat- plăti de acoperire canale	buc	12,000		
16	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice,	buc	12,000		
		1.1.3. Lucrari de montare				
17	TfB01F2	Montarea robinetului cu sertar, Dn 100 Задвижка "BATERFLIAI"	buc	13,000		
18	TfB05F1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau supratean pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100	buc	13,000		
19		Комплект для фланцев ф100 М16*70-4болта и гайка)	buc	13,000		
20		Прокладеа для фланцев WATO ф100рн40	buc	26,000		

1	2	3	4	5	6	7
21	TfB01H1	Montarea robinetului cu sertar, Dn 150 Задвижка "BATERFLIAI"	buc	2,000		
22	TfB05I2	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 200	buc	2,000		
23		Комплект для фланцев ф100 M150*200 -8болта и гайка)	buc	2,000		
24		Проклада для фланцев WATO ф100рн40	buc	4,000		
25	TfB03F1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100- фланцы в камере системы отопления	buc	2,000		
26	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89mm	m	6,000		
27	TfA02C1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*89; (Переходник)	buc	4,000		
28	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de	m	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150				
29	TfA02E1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100*150mm (Переходник)	buc	2,000		
30	TfA03A	Изготовление и монтаж проставки -удлинителя для задвижки 100*150mm	buc	14,000		
31	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,200		
32	RpIC16E	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte fittingurilor, avind diametrul de 108mm-Устранение утечки трубы	buc	1,000		
33	RpIC35C	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5	buc	1,000		
34	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm- Опресовка	m	150,000		
		1.2. Incalzire				
		1.2.1. Demolare				
35	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la	m	202,000		

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"- Выявление протечек				
36	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	26,000		
37	RpID26C	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	26,000		
38	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	26,000		
		1.2.2. Lucrari de montare				
39	IC36D	Teava din polipropilena Fiber Glas NAKAN+GF+PN25 avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	20,000		
40	IC36C	Teava din polipropilena Fiber Glass NAKAN+GF +PN25 montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,000		
41	IC35B	Teava din Pex-al-Pex Ape Italia montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	20,000		
42	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	26,000		

1	2	3	4	5	6	7
43	IC34B	Piese de legatura COT(Угол) 3/4"F bronz , montata prin sudura cu teava	buc	28,000		
44	IC34B	Piese de legatura COT(Угол) 3/4"M bronz montata prin sudura cu teava	buc	2,000		
45	IC34C	Piese de legatura COT-M(Угол) , montata prin sudura cu teava , avind diametrul 20*3/4mm	buc	28,000		
46	IC34C	Piese de legatura COT(Угол) -pres , montata prin sudura cu teava , avind diametrul 20 mm	buc	56,000		
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - Кран шаровой 3,4 п/м ручка /л PN25	buc	28,000		
48	IC34E	Piese de legatura (fitinguri) montata prin sudura cu teava , avind diametrul exterior de 1"1/4 mm-резьба	buc	2,000		
49	IC34D	Piese de legatura (fitinguri) montata prin sudura cu teava avind diametrul exterior de 28,0 mm-резьба	buc	2,000		
50	IC38D	Piesa de racordare REDUCTIE din PP, avind diametrul exterior de 40,0 *1 1/4" F	buc	2,000		
51	IC38C	Piesa de racordare RACORDARE din PP avind diametrul exterior de 32,0*1" F	buc	2,000		
52	IC38C	Piesa de racordare TEU din PP avind diametrul exterior de 32,0*3/4" F	buc	2,000		
53		Гайка накидная 1 1/4"FM	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
54		Гайка накидная 1"FMбронз	buc	1,000		
55	IC38D	Piesa de racordare COT din PP, avind diametrul exterior de 40,0 x90* FF	buc	4,000		
56	IC38C	Piesa de racordare TEU din PP avind diametrul exterior de 32,0x90* FF	buc	4,000		
57	IC38D	Piesa de racordare TEU din PP, avind diametrul exterior de 40,0 x32	buc	2,000		
58	IC38C	Piesa de racordare REDUCTIE din PP avind diametrul exterior de 32,0*3/4" M	buc	2,000		
59	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 25-32mm	buc	26,000		
60	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	202,000		
		2. Utilaj				
61		Задвижка "Батерфляй" ф100mm PN16	buc	13,000		
62		Задвижка "Батерфляй" ф150mm PN16	buc	2,000		



Sclifos A

(funcția, semnătura)